



**Сергиево-Посадский городской округ  
Московской области**

Утверждена  
Распоряжением  
Министерства энергетики  
Московской области

от «—» — 20— г. № —

**Схема теплоснабжения  
Сергиево-Посадского городского округа Московской области  
на период с 2021 до 2040 года**

**Обосновывающие материалы. Книга 16**

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

**Заместитель Главы  
Сергиево-Посадского городского округа**



**С.Ф. Анфилов**

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор  
ООО «ЦТЭС»**



**А.Х. Регинский**

2021 г.  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии .....	3
2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них .....	20
3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.....	43

**1.Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)**

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 1-1.

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1х.ууу.zz (nnnn), где:

1х – номер группы проекта:

1) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) Группа проектов 17 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8) Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

уу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Книги 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

zz – номер проекта внутри группы.

nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

При актуализации проекта уточнена потребность в тепловой мощности для новых источников тепловой энергии, с учетом новых нормативов потребления тепловой мощности. Реестр проектов представлен в таблице ниже.

**Таблица 1-1 План мероприятий по строительству новых котельных, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей, определенных генеральным планом**

<b>№ в рамках группы проектов</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Год реализации ПИР и ПСД</b>	<b>Год реализации СМР и закупки оборудования</b>	<b>Стоимость мероприятия, в текущих ценах (без НДС), млн. руб.</b>
1	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-1, установленная мощность - 25 Гкал/ч	ТСО не определена	2023	2024	120,703
2	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-2, установленная мощность - 8 Гкал/ч	ТСО не определена	2024	2025	53,019
3	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-3, установленная мощность - 0,2 Гкал/ч	ТСО не определена	2021	2022	2,231
4	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-4, установленная мощность - 6 Гкал/ч	ТСО не определена	2021	2022	39,996
5	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-5, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч	ТСО не определена	2022	2023	20,078
6	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-6, установленная мощность - 5 Гкал/ч	ТСО не определена	2021	2022	33,330
7	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-7, установленная мощность - 40 Гкал/ч	ТСО не определена	2023	2024	180,955
8	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-8, установленная мощность - 25 Гкал/ч	ТСО не определена	2022	2023	120,703
9	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275), установленная мощность - 0,3 Гкал/ч	ТСО не определена	2021	2022	3,346
10	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-10, установленная мощность - 1 Гкал/ч	ТСО не определена	2022	2023	11,155
11	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-11, установленная мощность - 8 Гкал/ч	ТСО не определена	2024	2025	53,019
12	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-12, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч	ТСО не определена	2022	2023	39,041
13	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-13, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч	ТСО не определена	2021	2022	27,887
14	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-14, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч	ТСО не определена	2023	2024	20,078
15	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-15, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч	ТСО не определена	2022	2023	27,887
16	Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-16, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч	ТСО не определена	2024	2025	39,041
<b>ИТОГО</b>					<b>792,5</b>

Таблица 1-2 - Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), в ценах на год реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																					
			Наименова ние  (мощность, протяжени ость, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя						в т.ч. по годам																					
					до реализац ии мероприя тия	после реализац ии мероприя тия					20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																
2.1. 1	Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а)	Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а)	мощность	Гкал /ч	-	6,60	2022	2024	113 299,20	0		10 229,03	97 090,54	5 979,64	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 2	Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б)	Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б)	мощность	Гкал /ч	-	1,10	2022	2025	47 178,42	0		4 259,42	0,00	40 429,05	2 489,95	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 3	Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал(д. Короськово, д. 34)	Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34)	мощность	Гкал /ч	-	0,61	2022	2024	25 775,45	0		2 327,09	22 087,99	1 360,36	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 4	Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1)	Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1)	мощность	Гкал /ч	-	4,80	2022	2024	78 310,62	0		7 070,14	67 107,45	4 133,03	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 5	Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Сырнево)	Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Сырнево)	мощность	Гкал /ч	-	0,13	2022	2024	8 835,37	0		797,69	7 571,38	466,31	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 6	Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18)	Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18)	мощность	Гкал /ч	-	5,50	2022	2024	81 873,90	0		7 391,85	70 160,96	4 321,09	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 7	Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34)	Строительство БМК (после газификации поселка) (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34)	мощность	Гкал /ч	-	2,13	2022	2024	45 881,20	0		4 142,31	39 317,41	2 421,49	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 8	Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7)	Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7)	мощность	Гкал /ч	-	0,43	2022	2025	25 769,65	0		2 326,57	0,00	22 083,02	1 360,05	0,00	0,00	0,0 0	0													
2.1. 9	Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Пуятино, д. 136)	Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ (г.о. Сергиев-	мощность	Гкал /ч	-	0,50	2022	2025	30 211,45	0		2 727,59	0,00	25 889,38	1 594,48	0,00	0,00	0,0 0	0													

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончани я реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наимено вание показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии меропри ятия  после реализац ии меропри ятия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
		Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136)																																		
2.1. 10	Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130)	Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев- Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130)	мощность	Гкал /ч	-	4,30	2022	2025	75 911,24	0		6 853,52	0,00	65 051,32	4 006,40	0,00	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 11	Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95)	Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев- Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95)	мощность	Гкал /ч	-	3,01	2022	2025	55 479,96	0		5 008,91	0,00	47 542,96	2 928,09	0,00	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 12	Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)	Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковско е с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а))	мощность	Гкал /ч	-	2,58	2022	2025	56 524,43	0		5 103,21	0,00	48 438,01	2 983,21	0,00	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 13	Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24)	Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризаци ей. (г.о. Сергиев- Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24)	мощность	Гкал /ч	-	43,20	2022	2026	501 291,19	0		44 308,52	0,00	222 650,37	207 213,27	27 119,04	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 14	Строительство БМК (д.Зубцово)	Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев- Посад, д. Зубцово)	мощность	Гкал /ч	-	1,77	2022	2026	47 908,91	0		4 148,02	0,00	0,00	41 222,09	2 538,80	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 15	Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89)	Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев- Посад, ул. Кирова, 89)	мощность	Гкал /ч	-	1,00	2022	2026	44 352,34	0		3 840,09	0,00	0,00	38 161,93	2 350,33	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 16	Строительство БМК (г. Сергиев- Посадул. Вознесенская, 55)	Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев- Посад, ул. Вознесенская, 55)	мощность	Гкал /ч	-	5,76	2022	2026	89 353,58	0		7 736,36	0,00	0,00	76 882,19	4 735,04	0,00	0,0 0	0																	

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончани я реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии меропри ятия  после реализац ии меропри ятия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
2.1. 17	Строительство БМК (Скобяной посёлок)	Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев- Посад, Скобяной посёлок)	мощность	Гкал /ч	-	34,03	2022	2026	302 207,64	0		26 711,76	0,00	134 226,66	124 920,28	16 348,94	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 18	Строительство БМК пос. Афанасово.	Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев- Посад, Афанасово)	мощность	Гкал /ч	-	2,00	2022	2026	63 388,09	0		5 488,23	0,00	0,00	54 540,79	3 359,07	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 19	Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев- Посад, ул. Маслиева, 37а)	Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев- Посад, ул. Маслиева)	мощность	Гкал /ч	-	14,20	2022	2027	190 200,44	0		16 120,87	0,00	0,00	84 814,77	78 934,28	10 330,52	0,0 0	0																	
2.1. 20	Строительство БМК «Ферма» ( г. о. Сергиев- Посад, ул. Весенняя)	Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев- Посад, ул. Весенняя)	мощность	Гкал /ч	-	39,94	2022	2026	532 334,90	0		46 090,29	0,00	0,00	458 035,04	28 209,57	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 21	Строительство БМК (г. о.Сергиев- Посад, ул. Парковая,43)	Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев- Посад, ул. Парковая,43)	мощность	Гкал /ч	-	3,79	2022	2026	74 172,36	0		6 421,94	0,00	0,00	63 819,86	3 930,55	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 22	Строительство БМК (г.о. Сергиев- Посад, г.Краснозаводск , проезд 21, стр.2)	Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев- Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2)	мощность	Гкал /ч	-	30,00	2022	2027	298 896,00	0		25 333,62	0,00	0,00	133 284,63	124 043,56	16 234,20	0,0 0	0																	
2.1. 23	Строительство БМК (г.о. Сергиев- Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького)	Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев- Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького)	мощность	Гкал /ч	-	10,00	2022	2027	139 122,29	0		11 791,63	0,00	0,00	62 037,84	57 736,55	7 556,27	0,0 0	0																	
2.1. 24	Строительство БМК (г.о Сергиев- Посад, д. Абрамово, в/г № 383)	Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево- Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383)	мощность	Гкал /ч	-	5,45	2022	2026	102 983,12	0		8 916,42	0,00	0,00	88 609,40	5 457,30	0,00	0,0 0	0																	
2.1. 25	Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев- Посад, Скоропусковски й г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.)	Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-	мощность	Гкал /ч	-	4,08	2022	2025	72 044,16			6 504,39	0,00	61 737,47	3 802,30	0,00																				

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																							
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия  после реализац ии мероприя тия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																					
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																		
		Посад, Скоропусковск ий г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4)																																														
2.1. 26	Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.	Котельная Самотовино. Сергиево- Посадский р-н, п. Самотовино	мощность	Гкал /ч	-	3,72	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Всего по группе 2									3 103 305,91	0,00	0,0 0	271 649,47	303 335,73	686 730,16	1 452 706,57	354 763,03	34 120,99	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																																																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																																
3.2. 1	Реконструкция котельной №6 (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, Художественны й проезд, д2д, стр. 7)	Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, Художественны й проезд, д.2, стр. 7)	Мощность	Гкал /ч	24,30	24,96	2022	2026	341 268,49	0		29 547,49	0,00	0,00	293 636,44	18 084,55	0,00	0,0 0	0																													
3.2. 2	Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, Кооперативная)	Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризаци я (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, Кооперативная)	Мощность	Гкал /ч	4,50	1,25	2022	2025	51 747,80	0		4 671,96	0,00	44 344,73	2 731,11	0,00	0,00	0,0 0	0																													
3.2. 3	Реконструкция котельной №14 (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14)	Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризаци я (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14)	Мощность	Гкал /ч	3,44	1,75	2022	2025	36 357,85	0		3 282,51	0,00	31 156,47	1 918,87	0,00	0,00	0,0 0	0																													
3.2. 4	Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а)	Замена основного и вспомогательно го оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризаци ей и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково,	Мощность	Гкал /ч	24,31	17,53	2022	2025	168 764,58	0		15 236,62	0,00	144 621,00	8 906,95	0,00	0,00	0,0 0	0																													



№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия				после реализац ии мероприя тия	Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		ул. Ломоносова, 7а)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия				до реализац ии мероприя тия	после реализац ии мероприя тия	Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																							
													20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
3.2. 10	Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Здравница)	Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательно го оборудования. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Здравница)	Мощность	Гкал /ч	2,06	2,06	2022	2026	19 138,26	0		1 657,02	0,00	0,00	16 467,07	1 014,18	0,00	0,0 0	0																	
3.2. 11	Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз)	Замена основного и вспомогательно го оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности. (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновски й р-н, пос. Лесхоз)	Мощность	Гкал /ч	7,44	3,50	2022	2026	51 556,05	0		4 463,79	0,00	0,00	44 360,19	2 732,07	0,00	0,0 0	0																	
3.2. 12	Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а)	Замена основного и вспомогательно го оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а)	Мощность	Гкал /ч	7,44	5,66	2022	2026	70 291,48	0		6 085,93	0,00	0,00	60 480,65	3 724,90	0,00	0,0 0	0																	
3.2. 13	Реконструкция котельной Скоропусковски й, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковски й, 39)	Замена основного и вспомогательно го оборудования в существующем здании котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковск ий, 39)	Мощность	Гкал /ч	25,20	13,99	2022	2026	146 814,15	0		12 711,37	0,00	0,00	126 322,78	7 780,00	0,00	0,0 0	0																	
3.2. 14	Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 56)	Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 56)	Мощность	Гкал /ч	65,61	80,00	2022	2027	435 730,29	0		36 931,32	0,00	0,00	194 302,20	180 830,58	23 666,20	0,0 0	0																	
3.2. 15	Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бороунская, 7)	Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бороунская, 7)	Мощность	Гкал /ч	76,28	68,00	2022	2027	416 183,50	0		35 274,59	0,00	0,00	185 585,83	172 718,54	22 604,54	0,0 0	0																	
3.2. 16	Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 26)	Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 26)	Мощность	Гкал /ч	45,16	46,43	2022	2027	561 831,87	0		47 619,35	0,00	0,00	250 533,80	233 163,46	30 515,27	0,0 0	0																	
3.2. 17	Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а)	Замена основного и вспомогательно го оборудования в существующем здании котельной	Мощность	Гкал /ч	2,60	2,60	2022	2026	46 838,22	0		4 055,32	0,00	0,00	40 300,84	2 482,06	0,00	0,0 0	0																	

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончани я реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии меропри ятия  после реализац ии меропри ятия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		(г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия  после реализац ии мероприя тия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
		с. Константиново)																																		
3.2. 27	Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 )	Автоматизация и диспетчеризация котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 )	Мощность	Гкал /ч	6,50	6,50	2022	2024	7 667,79	0		692,27	6 570,83	404,69						0																
3.2. 28	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48	Мощность	Гкал /ч	8,6	8,6	2022	2032	8 562,96			3 840	0,00								1 898,10 0	2 824,860														
3.2. 29	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново	Мощность	Гкал /ч	1,4	1,4	2022	2032	5 503,26			2 340									1 698,30 0	464,96 1														
3.2. 30	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58	Мощность	Гкал /ч	0,7	0,7	2022	2032	5 083,26			1 920									1 698,30 0	1464,96														
3.2. 31	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60	Мощность	Гкал /ч	0,7	0,7	2022	2033	3 104,46			1 140									499,50 0	1464,9 6														
3.2. 32	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А	Мощность	Гкал /ч	1,2	1,2	2022	2032	5 526,96			1 140	1 200,00								1 198,80 0	988,16 1														

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончани я реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																											
			Наименова ние	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											до реализац ии меропри ятия	после реализац ии меропри ятия	20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
3.2. 33	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А	Мощность	Гкал /ч	3,4	3,4	2022	2032	6 473,40			1 260	1 200,00							1 398,60 0	2 091,60	523,2														
3.2. 34	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а	Мощность	Гкал /ч	4,8	4,8	2022	2033	5 776,44			360	1 200,00							1 398,60 0	627,84	2190														
3.2. 35	Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а	Мощность	Гкал /ч	6,60	6,60	2034	2036	4 119,41													1605,4 08			2514,0 0											
3.2. 36	Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б	Мощность	Гкал /ч	1,10	1,10	2036	2036	3 268,20																3268,2											
3.2. 37	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово	Мощность	Гкал /ч	0,30	0,30	2034	2036	3 135,86													1376,0 6			1759,8 0											
3.2. 38	Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34	Мощность	Гкал /ч	0,61	0,61	2034	2036	3 135,86													1376,0 6			1759,8 0											

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии меропри ятия	Год окончани я реализац ии меропри ятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Наименова ние	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											до реализац ии меропри ятия	после реализац ии меропри ятия	20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2. 39	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово	Мощность	Гкал /ч	0,22	0,22	2033	2037	3 813,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия  после реализац ии мероприя тия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
		требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18																																		
3.2. 46	Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34	Мощность	Гкал /ч	2,13	2,13	2034	2038	3 534,05														1605,4 08				1928,6 4									
3.2. 47	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16	Мощность	Гкал /ч	7,39	7,39	2035	2038	3 115,20														1680,0 0				1435,2									
3.2. 48	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1	Мощность	Гкал /ч	9,89	9,89	2039	2039	5 625,36																		625,36 <sup>5</sup>									
3.2. 49	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7	Мощность	Гкал /ч	0,43	0,43	2036	2039	3 779,16															1759,8			2019,36									
3.2. 50	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136	Мощность	Гкал /ч	0,50	0,50	2038	2039	3 454,56																	1435,2	2019,36									

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																						
			Наименова ние	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																				
			(мощность,		до реализац ии мероприя тия	после реализац ии мероприя тия					20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
			протяжени ость,																												
			диаметр и т.п.)																												
3.2. 51	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130	Мощность	Гкал /ч	4,30	4,30	2039	2039	2 019,36																				2019,36		
3.2. 52	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95	Мощность	Гкал /ч	3,01	3,01	2039	2040	5 043,36																					2019,36	3024
3.2. 53	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а	Мощность	Гкал /ч	2,58	2,58	2040	2040	5 140,80																						5140,8
3.2. 54	Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24	Мощность	Гкал /ч	43,20	43,20	2035	2040	9 001,38																	2521,38					6480
3.2. 55	Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б	Мощность	Гкал /ч	0,30	0,30	2035	2035	1 440,79																	1440,792					
3.2. 56	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул.	Мощность	Гкал /ч	0,13	0,13	2035	2035	1 440,79																	1440,792					



№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприят ия	Год окончани я реализац ии мероприят ия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприят ия  после реализац ии мероприят ия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
		Садовая, д. 10, пом.8																																		
3.2. 57	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8	Мощность	Гкал /ч	4,08	4,08	2035	2035	4 094,12															4094,1 24												
3.2. 58	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г. Сергиев- Посад, ул. Вознесенская, 55	Мощность	Гкал /ч	5,76	5,76	2036	2036	1 680,92																1680,9 24											
3.2. 59	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, Скобяной посёлок	Мощность	Гкал /ч	34,03	34,03	2041	2041	10 280,40																											
3.2. 60	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево- Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева	Мощность	Гкал /ч	14,20	14,20	2037	2037	2 763,18																	2763,1 8										
3.2. 61	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г. о. Сергиев- Посад, ул. Весенняя	Мощность	Гкал /ч	39,94	39,94	2036	2042	10 852,56																							907,2				
3.2. 62	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск , проезд 21, стр.2	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев- Посад, г.Краснозаводс к, проезд 21, стр.2	Мощность	Гкал /ч	30,00	30,00	2037	2039	3 628,62																	2763,1 8		865,44								

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализац ии мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)																											
			Наименова ние показателя	Ед. изм.	Значение показателя  до реализац ии мероприя тия  после реализац ии мероприя тия				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
3.2. 63	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького	Мощность	Гкал /ч	10,00	10,00	2042	2042	9 604,80																											
3.2. 64	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественны й проезд, д2д, стр. 7	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественны й проезд, д2д, стр. 7	Мощность	Гкал /ч	24,96	24,96	2043	2043	6 762,60																											
3.2. 65	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а	Мощность	Гкал /ч	17,53	17,53	2043	2043	6 762,60																											
3.2. 66	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13	Мощность	Гкал /ч	6,20	6,20	2038	2038	1 928,64																	1928,64										
3.2. 67	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково	Мощность	Гкал /ч	0,16	0,16	2034	2035	3 046,20													1605,408	1440,792													
3.2. 68	Модернизация котельной Радон	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствии с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Радон	Мощность	Гкал /ч	33,01	33,01	2037	2044	7 716,48																791,88											

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализа ции мероприя тия	Год окончани я реализац ии мероприя тия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименова ние	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансир овано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																									
											(мощность, протяжени ость, диаметр и т.п.)	до реализац ии мероприя тия	после реализац ии мероприя тия	20 21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20 28	20 29	20 30	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
3.2. 69	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а	Мощность	Гкал /ч	5,66	5,66	2038	2038	1 928,64																		1928,64									
3.2. 70	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39	Мощность	Гкал /ч	13,99	13,99	2038	2044	4 318,80																			688,8								
3.2. 71	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9	Мощность	Гкал /ч	80,00	80,00	2043	2044	12 111,90																											
3.2. 72	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бороунская, 7	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, Бороунская, 7	Мощность	Гкал /ч	68,00	68,00	2041	2042	3 715,20																											
3.2. 73	Модернизация котельной Клементьевская	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации.	Мощность	Гкал /ч	46,43	46,43	2045	2045	7 410,78																											
3.2. 74	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями нормативной документации. г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42	Мощность	Гкал /ч	95,00	95,00	2045	2045	11 591,22																											
Всего по группе 3.									3 345 447,58	0,00	0,00	280 155,99	33 385,32	221 956,63	1 690 183,32	813 662,42	90 458,94	0,00	0,00	0,00	9 790,20	10 462,38	11 186,16	12 155,22	12 617,88	12 742,52	13 686,72	14 144,16	14 568,24	15 552,00						
Всего по группам									6 448 753,49	0,00	0,00	551 805,46	336 721,05	908 686,79	3 142 889,89	1 168 425,45	#####	0,00	0,00	0,00	9 790,20	10 462,38	11 186,16	12 155,22	12 617,88	12 742,52	13 686,72	14 144,16	14 568,24	15 552,00						

## **2.Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 2-1.

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-0х.уу.зз (nnnn), где:

0х – номер группы проекта:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 - Строительство или реконструкция насосных станций

08 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

уу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Книги 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

зз – номер проекта внутри группы.

nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Следует отметить, что для зон действия источников, предлагаемых к строительству (т.е. для зон, не входящих в существующие границы зон деятельности ЕТО), вместо номера зоны ЕТО стоит «00».

Наибольшее количество проектов относится к шестой группе «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», и их финансовые затраты составляют 73,3% от суммарных затрат.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблице ниже.

Таблица 2-1 - Состав группы проектов № 2

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
1	Новая ТК - Новая ТК	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,219	250	Бесканальная	5,473	2021	2022	0,410	4,055	1,747	6,21
2	к50 - Новая ТК	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,219	20	Бесканальная	0,438	2021	2022	0,033	0,324	0,140	0,50
3	тк 107 - Новая ТК	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	60	Бесканальная	0,952	2024	2025	0,086	0,839	0,361	1,29
4	УТ - Новая ТК	Котельная АО «ЦНИИСМ»	АО «ЦНИИСМ»	0,159	134,32	Бесканальная	2,131	2021	2022	0,159	1,579	0,680	2,42
5	новая врезка - Новая ТК	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,133	150	Канальная	6,910	2022	2023	0,551	5,450	2,348	8,35
6	Котельная К-3 - Новая ТК	Котельная К-3	ТСО не определена	0,108	10	Канальная	0,448	2023	2024	0,038	0,375	0,162	0,57
7	Котельная К-7 - Новая ТК	Котельная К-7	ТСО не определена	0,529	10	Бесканальная	0,749	2024	2025	0,068	0,660	0,284	1,01
8	Котельная К-8 - Новая ТК	Котельная К-8	ТСО не определена	0,426	10	Бесканальная	0,483	2020	2021	0,034	0,336	0,145	0,51
9	Котельная К-9 - Новая ТК	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	ТСО не определена	0,108	10	Бесканальная	0,122	2021	2022	0,009	0,091	0,039	0,14
10	Котельная К-6 - новая ТК-1	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	30	Бесканальная	0,476	2021	2022	0,036	0,353	0,152	0,54
11	новая ТК-1 - новая ТК-2	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	30	Бесканальная	0,476	2024	2025	0,043	0,419	0,181	0,64
12	новая ТК-2 - новая ТК-3	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	130	Бесканальная	2,063	2021	2022	0,154	1,529	0,658	2,34
13	новая ТК-1 - новая ТК-4	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	35	Бесканальная	0,555	2022	2023	0,044	0,438	0,189	0,67
14	новая ТК-4 - новая ТК-5	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	70	Бесканальная	1,111	2023	2024	0,094	0,930	0,401	1,42
15	ТК-7ю - Новое ответвление	Котельная Реммаш	МУП «РКС»	0,108	60	Бесканальная	0,734	2024	2025	0,066	0,646	0,278	0,99
16	Новая ТК - Перспектива №1	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,108	20	Канальная	0,896	2021	2022	0,067	0,664	0,286	1,02
17	Уз.33 - Перспектива №10	Котельная рп Богородское	ЗАО «Стройгруппа СП»	0,108	90	Надземная	1,284	2021	2022	0,096	0,952	0,410	1,46
18	УТ - Перспектива №100	Котельная Шабурново	МУП «РКС»	0,057	34,25	Бесканальная	0,241	2024	2025	0,022	0,213	0,092	0,33
19	Котельная К-13 - Перспектива №101	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,159	254,86	Бесканальная	4,044	2021	2022	0,303	2,997	1,291	4,59
20	Котельная К-15 - Перспектива №102	Котельная К-15	ТСО не определена	0,159	432,59	Надземная	6,904	2022	2023	0,551	5,445	2,346	8,34
21	Котельная К-14 - Перспектива №103	Котельная К-14	ТСО не определена	0,159	134,81	Надземная	2,152	2023	2024	0,183	1,801	0,776	2,76
22	Котельная К-16 - Перспектива №104	Котельная К-16	ТСО не определена	0,219	37,46	Надземная	0,730	2024	2025	0,066	0,643	0,277	0,99
23	тк 101 - Перспектива №105	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,057	27,46	Надземная	0,273	2020	2021	0,019	0,190	0,082	0,29
24	УТ - Перспектива №106	Котельная Мишутино	МУП «СП Теплосеть»	0,057	30	Надземная	0,299	2021	2022	0,022	0,221	0,095	0,34
25	Уз. 20 - Перспектива №11	Котельная рп Богородское	ЗАО «Стройгруппа СП»	0,108	85	Надземная	1,213	2022	2023	0,097	0,957	0,412	1,47

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
26	ТК 34 - Перспектива №12	Котельная рп Богородское	ЗАО «Стройгруппа СП»	0,108	45	Канальная	2,017	2023	2024	0,171	1,688	0,727	<b>2,59</b>
27	ТК 49 - Перспектива №13	Котельная рп Богородское	ЗАО «Стройгруппа СП»	0,108	60	Канальная	2,689	2024	2025	0,242	2,369	1,020	<b>3,63</b>
28	Новая ТК - Перспектива №14	Котельная К-3	ТСО не определена	0,108	70,79	Канальная	3,173	2021	2022	0,237	2,351	1,013	<b>3,60</b>
29	ТК-16 - Перспектива №17	Котельная Васильевское	МУП «РКС»	0,108	160	Бесканальная	1,957	2024	2025	0,176	1,724	0,743	<b>2,64</b>
30	Котельная К-4 - Перспектива №18	Котельная К-4	ТСО не определена	0,159	100	Бесканальная	1,587	2021	2022	0,119	1,176	0,507	<b>1,80</b>
31	Котельная К-5 - Перспектива №19	Котельная К-5	ТСО не определена	0,159	100	Бесканальная	1,587	2022	2023	0,127	1,252	0,539	<b>1,92</b>
32	новая тк - Перспектива №2	Котельная Путятино (Бобошино)	МУП «РКС»	0,108	35,95	Надземная	0,513	2021	2022	0,038	0,380	0,164	<b>0,58</b>
33	Новая ТК - Перспектива №20	Котельная К-3	ТСО не определена	0,108	464,1	Канальная	20,800	2023	2024	1,767	17,411	7,500	<b>26,68</b>
34	Новая ТК - Перспектива №21	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,219	70	Бесканальная	1,532	2021	2022	0,115	1,136	0,489	<b>1,74</b>
35	новая врезка - Перспектива №22	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	45	Бесканальная	0,714	2022	2023	0,057	0,563	0,243	<b>0,86</b>
36	К43 - Перспектива №23	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	30	Бесканальная	0,476	2023	2024	0,040	0,398	0,172	<b>0,61</b>
37	тк 32 - Перспектива №24	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	30	Бесканальная	0,476	2024	2025	0,043	0,419	0,181	<b>0,64</b>
38	Новая ТК - Перспектива №25	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,219	240	Бесканальная	5,254	2021	2022	0,393	3,893	1,677	<b>5,96</b>
39	Новая ТК - Перспектива №26	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	20	Бесканальная	0,245	2022	2023	0,020	0,193	0,083	<b>0,30</b>
40	тк 34 - Перспектива №27	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	30	Бесканальная	0,367	2023	2024	0,031	0,307	0,132	<b>0,47</b>
41	Новая ТК - Перспектива №28	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	20	Бесканальная	0,245	2024	2025	0,022	0,215	0,093	<b>0,33</b>
42	ТК-4 - Перспектива №3	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,089	210	Канальная	8,272	2022	2023	0,660	6,524	2,811	<b>10,00</b>
43	Новая ТК - Перспектива №31	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	20	Бесканальная	0,245	2023	2024	0,021	0,205	0,088	<b>0,31</b>
44	тк 65 - Перспектива №32	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	45	Бесканальная	0,714	2024	2025	0,064	0,629	0,271	<b>0,96</b>
45	новая врезка - Перспектива №33	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	55	Бесканальная	0,673	2021	2022	0,050	0,498	0,215	<b>0,76</b>
46	новая врезка - Перспектива №34	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	70	Бесканальная	1,111	2022	2023	0,089	0,876	0,377	<b>1,34</b>
47	к52 - Перспектива №35	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	20	Бесканальная	0,245	2023	2024	0,021	0,205	0,088	<b>0,31</b>
48	Новая ТК - Перспектива №36	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,159	95	Бесканальная	1,508	2024	2025	0,136	1,328	0,572	<b>2,04</b>
49	К29 - Перспектива №37	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	45	Бесканальная	0,550	2022	2023	0,044	0,434	0,187	<b>0,67</b>
50	тк 6 - Перспектива №38	Котельная д. Семенково	МУП «ККК»	0,108	60	Бесканальная	0,734	2023	2024	0,062	0,614	0,265	<b>0,94</b>
51	тк 32 - Перспектива №39	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	30	Бесканальная	0,367	2024	2025	0,033	0,323	0,139	<b>0,50</b>
52	Новая ТК - Перспектива №4	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,089	100	Канальная	3,939	2023	2024	0,335	3,297	1,420	<b>5,05</b>

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
53	К27 - Перспектива №40	Котельная №3 г. Краснозаводск	МУП «ККК»	0,108	35	Бесканальная	0,428	2020	2021	0,030	0,297	0,128	<b>0,46</b>
54	ТК-3 - Перспектива №41	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	МУП «РКС»	0,108	35	Надземная	0,499	2022	2023	0,040	0,394	0,170	<b>0,60</b>
55	Новая врезка - Перспектива №42	Котельная Заречный	МУП «РКС»	0,076	125	Надземная	1,341	2023	2024	0,114	1,122	0,483	<b>1,72</b>
56	новая врезка - Перспектива №43	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	МУП «РКС»	0,089	20	Канальная	0,788	2024	2025	0,071	0,694	0,299	<b>1,06</b>
57	ТК-2 - Перспектива №44	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	МУП «РКС»	0,108	100	Надземная	1,427	2021	2022	0,107	1,057	0,456	<b>1,62</b>
58	ТК-11 - Перспектива №45	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	МУП «РКС»	0,108	30	Надземная	0,428	2022	2023	0,034	0,338	0,145	<b>0,52</b>
59	новая врезка - Перспектива №46	Котельная Лоза, 4а, стр. 1	МУП «РКС»	0,089	30	Канальная	1,182	2023	2024	0,100	0,989	0,426	<b>1,52</b>
60	новая ТК-2 - Перспектива №47	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	60	Бесканальная	0,952	2024	2025	0,086	0,839	0,361	<b>1,29</b>
61	новая ТК-5 - Перспектива №48	Котельная К-6	ТСО не определена	0,108	22	Бесканальная	0,269	2021	2022	0,020	0,199	0,086	<b>0,31</b>
62	новая ТК-4 - Перспектива №49	Котельная К-6	ТСО не определена	0,108	10	Бесканальная	0,122	2022	2023	0,010	0,096	0,042	<b>0,15</b>
63	тк 15 - Перспектива №5	Котельная Бужаниново	МУП «РКС»	0,089	60	Канальная	2,364	2024	2025	0,213	2,082	0,897	<b>3,19</b>
64	ТК-35 - Перспектива №50	Котельная ФКП «НИЦ РКП»	ФКП «НИЦ РКП»	0,108	35	Бесканальная	0,428	2023	2024	0,036	0,358	0,154	<b>0,55</b>
65	новая ТК-4 - Перспектива №51	Котельная К-6	ТСО не определена	0,108	70	Бесканальная	0,856	2024	2025	0,077	0,754	0,325	<b>1,16</b>
66	новая ТК-3 - Перспектива №52	Котельная К-6	ТСО не определена	0,108	25	Бесканальная	0,306	2021	2022	0,023	0,227	0,098	<b>0,35</b>
67	новая ТК-5 - Перспектива №53	Котельная К-6	ТСО не определена	0,159	480	Бесканальная	7,617	2022	2023	0,608	6,008	2,588	<b>9,20</b>
68	новая ТК-3 - Перспектива №54	Котельная К-6	ТСО не определена	0,108	25	Бесканальная	0,306	2023	2024	0,026	0,256	0,110	<b>0,39</b>
69	Новая ТК - Перспектива №55	Котельная К-7	ТСО не определена	0,426	400	Бесканальная	19,335	2024	2025	1,743	17,031	7,336	<b>26,11</b>
70	Новая ТК - Перспектива №56	Котельная К-7	ТСО не определена	0,325	400	Бесканальная	13,441	2021	2022	1,006	9,960	4,290	<b>15,26</b>
71	Новая ТК - Перспектива №57	Котельная К-8	ТСО не определена	0,325	400	Бесканальная	13,441	2022	2023	1,073	10,601	4,567	<b>16,24</b>
72	Новая ТК - Перспектива №58	Котельная К-8	ТСО не определена	0,325	400	Бесканальная	13,441	2023	2024	1,142	11,251	4,846	<b>17,24</b>
73	Новое ответвление - Перспектива №59	Котельная Реммаш	МУП «РКС»	0,108	30	Бесканальная	0,367	2024	2025	0,033	0,323	0,139	<b>0,50</b>
74	тк 10 - Перспектива №6	Котельная Сватково	МУП «РКС»	0,108	45	Канальная	2,017	2021	2022	0,151	1,494	0,644	<b>2,29</b>
75	Новое ответвление - Перспектива №60	Котельная Реммаш	МУП «РКС»	0,108	30	Бесканальная	0,367	2021	2022	0,027	0,272	0,117	<b>0,42</b>
76	ТК-7 - Перспектива №61	Котельная Селково	МУП «РКС»	0,108	25	Бесканальная	0,306	2022	2023	0,024	0,241	0,104	<b>0,37</b>
77	УЗ-20 - Перспектива №62	Котельная Торгашино	МУП «РКС»	0,057	121,18	Бесканальная	0,854	2023	2024	0,073	0,715	0,308	<b>1,10</b>
78	ТК-150 - Перспектива №63	Котельная Углич	МУП «СП Теплосеть»	0,273	454,74	Бесканальная	12,563	2024	2025	1,132	11,066	4,767	<b>16,97</b>
79	тк 93 - Перспектива №64	Котельная Углич	МУП «СП Теплосеть»	0,219	112,32	Бесканальная	2,459	2021	2022	0,184	1,822	0,785	<b>2,79</b>
80	тп 21 - Перспектива №65	Котельная Рабочий поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,108	67,9	Бесканальная	0,830	2022	2023	0,066	0,655	0,282	<b>1,00</b>

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
81	тк 29/1 - Перспектива №66	Котельная Рабочий посёлок	МУП «СП Теплосеть»	0,159	44,67	Бесканальная	0,709	2023	2024	0,060	0,593	0,256	<b>0,91</b>
82	тк 1 - Перспектива №67	Котельная ООО «Экотерм»	ООО «Экотерм»	0,159	109,21	Бесканальная	1,733	2024	2025	0,156	1,527	0,658	<b>2,34</b>
83	тк 8 - Перспектива №68	Котельная АО «СТЭК»	АО «ЗОМЗ»	0,159	203,68	Бесканальная	3,232	2021	2022	0,242	2,395	1,032	<b>3,67</b>
84	тк 2 - Перспектива №69	Котельная Скобяной посёлок	МУП «СП Теплосеть»	0,159	324,8	Бесканальная	5,154	2022	2023	0,411	4,065	1,751	<b>6,23</b>
85	тк 5 - Перспектива №7	Котельная Бужаниново	МУП «РКС»	0,108	45	Канальная	2,017	2022	2023	0,161	1,591	0,685	<b>2,44</b>
86	тк 4 - Перспектива №70	Котельная ВНИИИД «Игрушки»	ООО «Энерго Инвест»	0,108	131,89	Бесканальная	1,613	2023	2024	0,137	1,350	0,582	<b>2,07</b>
87	тк 81 - Перспектива №71	Котельная Углич	МУП «СП Теплосеть»	0,133	61,91	Бесканальная	0,868	2024	2025	0,078	0,764	0,329	<b>1,17</b>
88	тк 8 - Перспектива №72	Котельная СМЗ «Загорский»	ООО «Энерго Инвест»	0,108	160,85	Бесканальная	1,967	2021	2022	0,147	1,458	0,628	<b>2,23</b>
89	Котельная К-10 - Перспектива №73	Котельная К-10	ТСО не определена	0,159	76,05	Бесканальная	1,207	2022	2023	0,096	0,952	0,410	<b>1,46</b>
90	Новая ТК - Перспектива №74	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	ТСО не определена	0,089	36,44	Бесканальная	0,382	2023	2024	0,032	0,319	0,138	<b>0,49</b>
91	Новая ТК - Перспектива №75	Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275)	ТСО не определена	0,108	33,8	Бесканальная	0,413	2024	2025	0,037	0,364	0,157	<b>0,56</b>
92	ТК18 - Перспектива №76	Котельная Скоропусковский посёлок	МУП «СП Теплосеть»	0,089	26,22	Бесканальная	0,275	2021	2022	0,021	0,203	0,088	<b>0,31</b>
93	Котельная К-11 - Перспектива №79	Котельная К-11	ТСО не определена	0,159	100,78	Бесканальная	1,599	2024	2025	0,144	1,409	0,607	<b>2,16</b>
94	Котельная К-1 - Перспектива №8	Котельная К-1	ТСО не определена	0,219	50	Канальная	2,834	2023	2024	0,241	2,372	1,022	<b>3,64</b>
95	Уз6 - Перспектива №80	Котельная Скоропусковский посёлок	МУП «СП Теплосеть»	0,159	185,73	Бесканальная	2,947	2021	2022	0,221	2,184	0,941	<b>3,35</b>
96	ТК - Перспектива №81	Котельная №6	МУП «РКС»	0,159	142,97	Бесканальная	2,269	2022	2023	0,181	1,789	0,771	<b>2,74</b>
97	тк 13 - Перспектива №82	Котельная №2	МУП «РКС»	0,108	32,29	Бесканальная	0,395	2023	2024	0,034	0,331	0,142	<b>0,51</b>
98	УТ - Перспектива №83	Котельная АО «ЦНИИСМ»	АО «ЦНИИСМ»	0,219	318,72	Бесканальная	6,977	2024	2025	0,629	6,146	2,647	<b>9,42</b>
99	ТК8 - Перспектива №84	Котельная №11	МУП «РКС»	0,108	37,4	Бесканальная	0,457	2021	2022	0,034	0,339	0,146	<b>0,52</b>
100	ТК11 - Перспектива №85	Котельная №11	МУП «РКС»	0,089	121,6	Бесканальная	1,273	2022	2023	0,102	1,004	0,433	<b>1,54</b>
101	Котельная К-2 - Перспектива №9	Котельная К-2	ТСО не определена	0,219	50	Канальная	2,834	2024	2025	0,255	2,496	1,075	<b>3,83</b>
102	Новая ТК - Перспектива №92	Котельная АО «ЦНИИСМ»	АО «ЦНИИСМ»	0,089	43,67	Бесканальная	0,457	2021	2022	0,034	0,339	0,146	<b>0,52</b>
103	Новая ТК - Перспектива №93	Котельная АО «ЦНИИСМ»	АО «ЦНИИСМ»	0,108	79,1	Бесканальная	0,967	2022	2023	0,077	0,763	0,329	<b>1,17</b>
104	УТ - Перспектива №95	Котельная №6	МУП «РКС»	0,089	63,41	Бесканальная	0,664	2024	2025	0,060	0,585	0,252	<b>0,90</b>
105	УТ - Перспектива №95	Котельная АО «ЦНИИСМ»	АО «ЦНИИСМ»	0,057	93,92	Бесканальная	0,662	2024	2025	0,060	0,583	0,251	<b>0,89</b>



№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
106	Котельная К-12 - Перспектива №96	Котельная К-12	ТСО не определена	0,219	59,32	Бесканальная	1,299	2020	2021	0,091	0,902	0,389	1,38
107	ТК - Перспектива №97	Котельная мкр. Новый	МУП «РКС»	0,159	278,62	Бесканальная	4,421	2021	2022	0,331	3,276	1,411	5,02
108	ТК - Перспектива №98	Котельная мкр. Новый	МУП «РКС»	0,089	78,7	Бесканальная	0,824	2022	2023	0,066	0,650	0,280	1,00
109	УТ-4 - Перспектива №99	Котельная Торгашино	МУП «РКС»	0,057	56,85	Бесканальная	0,401	2023	2024	0,034	0,335	0,144	0,51
288	Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №119 (Очистные сооружения)	Котельная Очистные сооружения	МУП «СП Теплосеть»	0,159	35	Бесканальная	0,555	2021	2022	0,042	0,412	0,177	0,63
289	Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №120 (Жилой дом)	Котельная ООО «К-ЖБИ»	ООО «К-ЖБИ»	0,133	25	Бесканальная	0,350	2021	2022	0,026	0,260	0,112	0,40
290	Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №122 (Жилой дом)	Котельная Школа-интернат	МУП «СП Теплосеть»	0,219	15	Бесканальная	0,328	2020	2021	0,023	0,228	0,098	0,35
Итого					11197		253,97			20,88	205,64	88,59	315,11

Таблица 2-2 - Состав группы проектов № 5А

№ п/п	Наименовани е мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализаци и мероприят ия	Год окончания реализаци и мероприят ия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																														
			Наименован ие	Ед. из м.	Значение показателя				Всего	Всего*	Профинансиров ано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																											
												показателя (мощность, протяженнос ть, диаметр и т.п.)	202 1	2022	202 3	202 4	2025	2026	2027	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0							
1	2	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																							
2.1.3 5	Строительств о тепловых сетей котельной Клементьевск ая, расположенн ой по адресу: (г.о. Сергиев- Посад, ул. Школьная, 26)	Необходимо строительство тепловых сетей протяжённост ью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев- Посад, ул. Школьная, 26)	Диаметр; протяженнос ть,	мм, м.п	0	2D=159 (L=150)	2022	2027	26 356,83	20 438,47			2 102,71	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	24 254,12																					
2.1.3 6	Строительств о тепловых сетей г.о. Сергиев- Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а	Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д.	диаметр, протяженнос ть,	мм, м.п	0	2D=89 (L=200)	2022	2026	31 096,05	26 169,70	0		2 692,34	0,0 0	0,0 0	26 755,86	1 647,85	0,00	0,0 0	0																			

№ п/п	Наименовани е мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации и мероприят ия	Год окончания реализации и мероприят ия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Наименован ие  показателя (мощность, протяженнос ть,  диаметр и т.п.)	Ед. из м.	Значение показателя				Всего	Всего*	Профинансиров ано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					до реализации и мероприят ия	после реализации и мероприят ия						202 1	2022	202 3	202 4	2025	2026	2027	202 8	202 9	203 0	203 1	203 2	203 3	203 4	203 5	203 6	203 7	203 8	203 9	204 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Таблица 2-3 - Состав группы проектов № 5Б

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации и мероприятия	Год окончания реализации и мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)		Значение показателя				Всего	Всего *	Профинансировано к 01.01.2018	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.1.3	Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово)	Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово)	мощность/протяженность	Гкал/ч / мм, м.п	-	0,15 2D=76, L=10	2022	2024	6 164,92	5 410,08	0		556,59	5 282,96	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации и мероприятия	Год окончания реализации и мероприятия	Всего	Всего *	Профинансировано к 01.01.2018	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя  до реализации и мероприятия  после реализации и мероприятия							в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а)	Посад, дер. Репихово, д. 26а)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Таблица 2-4 - Состав группы проектов № 5В

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Существующий диаметр, м	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
1	тк 63 - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,133	0,057	175	Канальная	6,794	2022	2023	0,542	5,358	2,308	8,21
2	тк 63 - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,273	175	Канальная	12,811	2022	2023	1,022	10,104	4,353	15,48
3	новая ТК - тк 12	Котельная №2	МУП «РКС»	0,108	0,089	190,77	Бесканальная	2,172	2022	2023	0,173	1,713	0,738	2,62
4	УТ - Горчакова	Котельная №6	МУП «РКС»	0,032	0,032	167,33	Бесканальная	0,894	2022	2023	0,071	0,705	0,304	1,08
5	Котельная пос. Сватково (Новая БМК) - ТК-1	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,219	0,219	80,14	Канальная	4,94	2022	2023	0,394	3,896	1,678	5,97
6	Котельная пос. Сватково ГВС (Новая БМК) - тк 12	Котельная пос. Сватково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,159	0,159	85,37	Канальная	4,541	2022	2023	0,362	3,581	1,543	5,49
7	Котельная Путятино (Новая БМК) - новая тк	Котельная Путятино (Новая БМК)	ТСО не определена	0,089	0,089	53,97	Надземная	0,778	2022	2023	0,062	0,613	0,264	0,94
8	Котельная Путятино ГВС (Новая БМК) - тк 2	Котельная Путятино (Новая БМК)	ТСО не определена	0,089	0,089	92,09	Надземная	1,327	2022	2023	0,106	1,047	0,451	1,60
9	новая тк - тк 2	Котельная Путятино (Новая БМК)	ТСО не определена	0,089	0,089	34,87	Надземная	0,503	2022	2023	0,04	0,396	0,171	0,61
10	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) - ТК-2	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	ТСО не определена	0,219	0,219	80,11	Надземная	1,699	2022	2023	0,136	1,34	0,577	2,05
11	Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-1) - ТК-2	Котельная пос. Лоза (новая БМК-1)	ТСО не определена	0,159	0,159	82,84	Надземная	1,438	2022	2023	0,115	1,134	0,489	1,74
12	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) - УТ-7а	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	ТСО не определена	0,159	0,159	112,37	Надземная	1,95	2022	2023	0,156	1,538	0,663	2,36
13	Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-2) - УТ-7а	Котельная пос. Лоза (новая БМК-2)	ТСО не определена	0,159	0,159	114,32	Надземная	1,984	2022	2023	0,158	1,565	0,674	2,40
14	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) - ТК-9	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,159	0,159	75,64	Надземная	1,313	2022	2023	0,105	1,035	0,446	1,59
15	Котельная пос. Заречный ГВС (Новая БМК-1) - ТК-9	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,108	0,108	76,75	Надземная	1,191	2022	2023	0,095	0,939	0,405	1,44
16	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) - ТК-3	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2)	ТСО не определена	0,089	0,089	24,38	Надземная	0,351	2022	2023	0,028	0,277	0,119	0,42

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Существующий диаметр, м	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
17	Новая котельная Реммаш - УТ-3	Новая котельная Реммаш	ТСО не определена	0,377	0,377	15	Надземная	1,118	2022	2023	0,089	0,882	0,38	<b>1,35</b>
18	Новая котельная п. Глинково - тк-38	Новая котельная п. Глинково	ТСО не определена	0,219	0,219	10	Канальная	0,616	2022	2023	0,049	0,486	0,209	<b>0,74</b>
19	Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15	Новая котельная мкр. Скобяной	ТСО не определена	0,219	0,219	100	Канальная	6,164	2022	2023	0,492	4,862	2,094	<b>7,45</b>
20	Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15	Новая котельная мкр. Скобяной	ТСО не определена	0,159	0,108	100	Канальная	4,874	2022	2023	0,389	3,844	1,656	<b>5,89</b>
21	Новая ТК - ТК11	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,159	0,159	95,14	Бесканальная	1,642	2022	2023	0,131	1,295	0,558	<b>1,98</b>
22	Котельная №11 г.Хотьково ГВС (Новая БМК) - ТК11	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,089	0,089	110,44	Бесканальная	1,258	2022	2023	0,1	0,992	0,427	<b>1,52</b>
23	Новая ТК - Новая ТК-1	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,108	0,108	170,4	Бесканальная	2,266	2022	2023	0,181	1,788	0,77	<b>2,74</b>
24	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - Новая ТК	Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК)	ТСО не определена	0,159	0,159	1	Бесканальная	0,017	2022	2023	0,001	0,014	0,006	<b>0,02</b>
25	Новая БМК по ул. Горького - ТК при БМК по ул. Горького	Новая БМК по ул. Горького	ТСО не определена	0,219	0,219	10	Бесканальная	0,238	2022	2023	0,019	0,188	0,081	<b>0,29</b>
26	ТК - УТ	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,108	0,159	116,09	Надземная	2,015	2022	2023	0,161	1,589	0,685	<b>2,44</b>
27	ТК-8 - ТК	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,108	0,159	71,77	Надземная	1,246	2022	2023	0,099	0,982	0,423	<b>1,50</b>
28	ТК-9 - ТК-8	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,108	0,159	23,54	Надземная	0,409	2022	2023	0,033	0,322	0,139	<b>0,49</b>
29	ТК-7 - Новая врезка	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,076	0,108	78,84	Надземная	1,224	2022	2023	0,098	0,965	0,416	<b>1,48</b>
30	УТ - Седина 34	Котельная №6	МУП «РКС»	0,057	0,057	20,53	Бесканальная	0,157	2022	2023	0,013	0,124	0,053	<b>0,19</b>
31	тк 128 - тк 128	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,377	17,8	Канальная	1,754	2022	2023	0,14	1,384	0,596	<b>2,12</b>
32	тк 1 - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,377	0,426	30,04	Канальная	3,371	2022	2023	0,269	2,659	1,145	<b>4,07</b>
33	УТ - тк 40а	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,377	0,426	30,6	Надземная	2,509	2022	2023	0,2	1,979	0,852	<b>3,03</b>

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Существующий диаметр, м	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
34	тк 128 - тк 130	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,377	53,16	Канальная	5,239	2022	2023	0,418	4,132	1,78	<b>6,33</b>
35	тк 40а - тк 126	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,377	0,426	9,41	Канальная	1,056	2022	2023	0,084	0,833	0,359	<b>1,28</b>
36	тк 47 - тк 48а	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,325	0,377	62,57	Канальная	6,166	2022	2023	0,492	4,863	2,095	<b>7,45</b>
37	тк 48 - тк 128	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,377	60,72	Канальная	5,984	2022	2023	0,477	4,719	2,033	<b>7,23</b>
38	тк 130 - тк 54	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,377	67,15	Канальная	6,617	2021	2022	0,495	4,903	2,112	<b>7,51</b>
39	тк 54 - тк 53	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,273	0,377	16,13	Канальная	1,59	2021	2022	0,119	1,178	0,507	<b>1,80</b>
40	тк 53 - тк 62а	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,219	0,325	230	Надземная	6,776	2021	2022	0,507	5,021	2,163	<b>7,69</b>
41	УТ - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,159	0,219	35	Надземная	0,742	2021	2022	0,056	0,55	0,237	<b>0,84</b>
42	УТ - тк 1	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,159	0,219	85	Надземная	1,802	2021	2022	0,135	1,336	0,575	<b>2,05</b>
43	тк 62а - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,219	0,325	40,99	Канальная	3,161	2021	2022	0,237	2,342	1,009	<b>3,59</b>
44	УТ - тк 62	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,219	0,273	104	Канальная	7,613	2021	2022	0,57	5,641	2,43	<b>8,64</b>
45	тк 2 - тк 3	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,108	0,219	38	Канальная	2,342	2021	2022	0,175	1,736	0,748	<b>2,66</b>
46	тк 3 - УТ	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,108	0,219	140	Канальная	8,63	2021	2022	0,646	6,395	2,755	<b>9,80</b>
47	тк 62 - тк 63	Котельная Клементьевский поселок	МУП «СП Теплосеть»	0,219	0,273	48,55	Канальная	3,554	2021	2022	0,266	2,634	1,134	<b>4,03</b>
48	Новая врезка - п.Заречный, №13	Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1)	ТСО не определена	0,076	0,108	10,44	Надземная	0,162	2021	2022	0,012	0,12	0,052	<b>0,18</b>
49	тк - тк 14	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	28,04	Бесканальная	1,025	2022	2023	0,082	0,808	0,348	<b>1,24</b>
50	тк 9 - тк 8	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	40	Бесканальная	1,462	2022	2023	0,117	1,153	0,497	<b>1,77</b>
51	тк 20 - тк 9	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	15	Бесканальная	0,548	2022	2023	0,044	0,432	0,186	<b>0,66</b>
52	Задвижка 7 - тк 20	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	24	Бесканальная	0,877	2022	2023	0,07	0,692	0,298	<b>1,06</b>
53	тк 7 - тк 6	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	50	Бесканальная	1,827	2022	2023	0,146	1,441	0,621	<b>2,21</b>
54	тк 8 - тк 7	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	40	Бесканальная	1,462	2022	2023	0,117	1,153	0,497	<b>1,77</b>
55	врезка - Задвижка 7	Котельная №2	МУП «РКС»	0,219	0,325	8,82	Бесканальная	0,322	2022	2023	0,026	0,254	0,11	<b>0,39</b>
56	Задвижка 49 - тк	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	29,72	Бесканальная	1,086	2022	2023	0,087	0,857	0,369	<b>1,31</b>

№ п/п	Участок	Принадлежность к источнику	Наименование компании	Существующий диаметр, м	Перспективный диаметр, м	Протяжённость, м	Тип прокладки	Стоимость без дефлятора, млн. руб.	Дата реализации ПИР и ПСД, год	Дата реализации СМР и закупки оборудования, год	Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.	Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.	Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.	ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.
57	тк - Задвижка 49	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	5,32	Бесканальная	0,194	2022	2023	0,016	0,153	0,066	0,24
58	тк 6 - новая ТК	Котельная №2	МУП «РКС»	0,108	0,325	50,66	Бесканальная	1,851	2022	2023	0,148	1,46	0,629	2,24
59	тк - тк	Котельная №2	МУП «РКС»	0,159	0,325	63,71	Бесканальная	2,328	2022	2023	0,186	1,836	0,791	2,81
60	Котельная №2 г.Хотьково - врезка	Котельная №2	МУП «РКС»	0,219	0,426	0,1	Бесканальная	0,005	2022	2023	0	0,004	0,002	0,01
61	новая ТК - тк	Котельная №2	МУП «РКС»	0,108	0,325	52	Бесканальная	1,9	2022	2023	0,152	1,499	0,646	2,30
62	тк 6 - новая ТК	Котельная №2	МУП «РКС»	0,057	0,089	50,66	Бесканальная	0,577	2022	2023	0,046	0,455	0,196	0,70
Итого						4081,29		152,46			11,96	118,20	50,92	181,07

Таблица 2-5 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации (Состав группы проектов №6)

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																												
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																											
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																					
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а)	ТК-2 У3-3 У3-3 У3-9 У3-9 У3-15 У3-15 ТК-18 ТК-18 У3-12а У3-12а ТК-12	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=325 (L=95) 2D=325 (L=120) 2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115) 2D=325 (L=60) 2D=325 (L=30)	2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00	2022	2026	92 213,22		7 983,95	0,00	0,00	79 342,70	4 886,58	0,00	0,00	0																			
		ТК-2 У3-3 У3-3 У3-9 У3-9 У3-15 У3-15 ТК-18 ТК-18 У3-12а У3-12а ТК-12	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30)	D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30)	2022	2026	75 669,99		6 551,61	0,00	0,00	65 108,46	4 009,92	0,00	0,00	0																			
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев - Посад, ул. Дружбы, 5б)	ТК-118 (Гранд- парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК- 26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 У3-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дружбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дружбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00)	2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00)	2022	2027	742 782,62		62 956,24	0,00	0,00	331 223,91	308 259,06	40 343,40	0,00	0																			



№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																		
			Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам																		
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
		пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии																										
		Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=108 ( L=43) D=89 (L=43)	2D=108 ( L=43) D=89 (L=43)	2022	2027	7 245,11		614,08	0,00	0,00	3 230,76	3 006,76	393,51	0,00	0										
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бороунская, д.7)	Котельная ТК-1 тер.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пер.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пер.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бороунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=529 (L=80,00)  2D=273 (L=208,00) 2D=273 (L=80,00) 2D=325 (L=35,00) 2D=377 (L=160,00) 2D=325 (L=55,00) 2D=377 (L=35,00) 2D=325 (L=96,00) 2D=325 (L=360,00) 2D=325 (L=30,00) 2D=273 (L=600,00) 2D=219 (L=170,00)	2D=529 (L=80,00) 2D=273 (L=208,00) 2D=273 (L=80,00) 2D=325 (L=35,00) 2D=377 (L=160,00) 2D=325 (L=55,00) 2D=377 (L=35,00) 2D=325 (L=96,00) 2D=325 (L=360,00) 2D=325 (L=30,00) 2D=273 (L=600,00) 2D=219 (L=170,00)	2022	2027	578 302,36		49 015,34	0,00	0,00	257 878,37	239 998,80	31 409,84	0,00	0										
		Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=95,00) 2D=273 (L=330,00) 2D=273 (L=96,00) 2D=325 (L=217,00) 2D=325 (L=270,00)	2D=273 (L=95,00) 2D=273 (L=330,00) 2D=273 (L=96,00) 2D=325 (L=217,00) 2D=325 (L=270,00)	2022	2027	317 898,67		26 944,23	0,00	0,00	141 758,35	131 929,77	17 266,31	0,00	0										
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев- Посад, ул. Школьная, 26)	Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270)	D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270)	2022	2027	231 762,54		19 643,57	0,00	0,00	103 348,27	96 182,79	12 587,92	0,00	0										
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7	ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=35,00) 2D=273 (L=36,00) 2D=273 (L=30,00) 2D=273 (L=6,00) 2D=273 (L=95,00) 2D=273 (L=88,00)	2D=273 (L=35,00) 2D=273 (L=36,00) 2D=273 (L=30,00) 2D=273 (L=6,00) 2D=273 (L=95,00) 2D=273 (L=88,00)	2022	2026	83 440,42		7 224,39	0,00	0,00	71 794,35	4 421,69	0,00	0,00	0										
		ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=35) 2D=273 (L=36) 2D=273 (L=30) 2D=273 (L=6) D=219 (L=95)	2D=273 (L=108) 2D=273 (L=108) 2D=273 (L=108) 2D=273 (L=108) D=219 (L=95)	2022	2026	66 382,32		5 747,47	0,00	0,00	57 117,11	3 517,74	0,00	0,00	0										

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																			
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					в т.ч. по годам																			
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
					D=219 (L=88)	D=219 (L=88)																							
3.1.6	Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39)	Котельная УР-0 УР-0 УР-1	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=80,00) 2D=273 (L=140,00)	2D=273 (L=80,00) 2D=273 (L=140,00)	2022	2026	41 406,27		3 585,01	0,00	0,00	35 627,05	2 194,21	0,00	0,00	0											
3.1.7	Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130)	ВЗУ котельная	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=53)	2D=273 (L=53)	2022	2025	9 566,13		863,66	0,00	8 197,59	504,88	0,00	0,00	0,00	0											
		ВЗУ котельная	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=159 (L=53)	2D=159 (L=53)	2022	2025	8 229,18		742,96	0,00	7 051,91	434,31	0,00	0,00	0,00	0											
3.1.8	Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,)	Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15)	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=23,00) 2D=325 (L=133,00)	2D=273 (L=23,00) 2D=325 (L=133,00)	2022	2025	28 701,33		2 591,25	0,00	24 595,30	1 514,78	0,00	0,00	0,00	0											
		Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15)	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	D159 (L=133,0) D108 (L=133,0)	D159 (L=133,0) D108 (L=133,0)	2022	2025	22 845,71		2 062,59	0,00	19 577,38	1 205,74	0,00	0,00	0,00	0											
3.1.9	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6)	котельная ТК1,2 ТК2 ТК4-15	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=325 (L=137,00) 2D=273 (L=644,00)	2D=325 (L=137,00) 2D=273 (L=644,00)	2022	2026	91 987,66		7 964,42	0,00	0,00	79 148,62	4 874,62	0,00	0,00	0											
		котельная ТК1,2 ТК2 ТК4-15	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0)	D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0)	2022	2026	63 698,03		5 515,06	0,00	0,00	54 807,47	3 375,50	0,00	0,00	0											
3.1.10	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а)	т/сети от котельной д. Шабурново	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=96,00) 2D=273 (L=96,00)	2D=273 (L=96,00) 2D=273 (L=96,00)	2022	2024	17 327,33		1 564,37	14 848,47	914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0											
		сети ГВС от котельной д. Шабурново	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=96) 2D=273 (L=96)	2D=273 (L=96) 2D=273 (L=96)	2022	2024	17 327,33		1 564,37	14 848,47	914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0											
3.1.11	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское)	ТК1 У3 1-1 У3 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 У3- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 У3 24-6 ТК 24 У3 24 У3 24 У3 24-1 У24-1 У3 24-2 У3 24-2 У3 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 У3 27 У3 27 ТК 36 У3 54 У3 33 У3 33 У3 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=325 (L=29,00) 2D=325 (L=130,00) 2D=325 (L=81,00) 2D=325 (L=308,00) 2D=325 (L=57,00) 2D=325 (L=33,00) 2D=325 (L=29,00) 2D=325 (L=28,00) 2D=325 (L=148,00) 2D=325 (L=66,00) 2D=529 (L=50,00) 2D=529 (L=192,00) 2D=325 (L=39,00) 2D=325 (L=48,00) 2D=325 (L=54,00) 2D=325 (L=133,00) 2D=325 (L=	2D=325 (L=29,00) 2D=325 (L=130,00) 2D=325 (L=81,00) 2D=325 (L=308,00) 2D=325 (L=57,00) 2D=325 (L=33,00) 2D=325 (L=29,00) 2D=325 (L=28,00) 2D=325 (L=148,00) 2D=325 (L=66,00) 2D=529 (L=50,00) 2D=529 (L=192,00) 2D=325 (L=39,00) 2D=325 (L=48,00) 2D=325 (L=54,00) 2D=325 (L=133,00) 2D=325 (L=	2022	2027	453 407,09		38 429,56	0,00	0,00	202 184,69	188 166,55	24 626,30	0,00	0											

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																												
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																											
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040								
					42,00) 2D=325 (L=25,00) 2D=325 (L=24,000 2D=325 (L=109,00) 2D=325 (L=67,00) 2D=325 (L=120,00) 2D=325 (L=18,000 2D=325 (L=285,00) 2D=273 (L=186,000 2D=273 (L=102,00) 2D=325 (L=101,00) 2D=325 (L=34,00)	42,00) 2D=325 (L=25,00) 2D=325 (L=24,000 2D=325 (L=109,00) 2D=325 (L=67,00) 2D=325 (L=120,00) 2D=325 (L=18,000 2D=325 (L=285,00) 2D=273 (L=186,000 2D=273 (L=102,00) 2D=325 (L=101,00) 2D=325 (L=34,00)																															
3.1.12	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2)	Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=426 (L=138,00) 2D=325 (L=164,00) 2D=325 (L=252,00) 2D=325 (L=406,00)	2D=426 (L=138,00) 2D=325 (L=164,00) 2D=325 (L=252,00) 2D=325 (L=406,00)	2022	2027	142 315,21		12 062,25	0,00	0,00	63 461,64	59 061,63	7 729,69	0,00	0																			
3.1.13	Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш	Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=377 (L=40) 2D=377 (L=456) 2D=377 (L=154) 2D=325 (L=172) 2D=325 (L=235) 2D=325 (L=55) 2D=325 (L=81) 2D=325 (L=42) 2D=325 (L=72) 2D=273 (L=110) 2D=273 (L=45) 2D=273 (L=45) 2D=273 (L=35) 2D=273 (L=52)	2D=377 (L=40) 2D=377 (L=456) 2D=377 (L=154) 2D=325 (L=172) 2D=325 (L=235) 2D=325 (L=55) 2D=325 (L=81) 2D=325 (L=42) 2D=325 (L=72) 2D=273 (L=110) 2D=273 (L=45) 2D=273 (L=45) 2D=273 (L=35) 2D=273 (L=52)	2022	2026	413 593,82		35 809,52	0,00	0,00	355 867,08	21 917,23		0,00	0																			
3.1.14	Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино	т/сети от котельной д. Кузьмино	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D=273 (L=198)  2D=273 (L=198)	2D=273(L=198)  2D=273 (L=198)	2022	2024	71 475,25		6 453,02	61 249,95	3 772,28																								
3.1.15	Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон	т/сети от котельной с. Шеметово	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D= 273 (L=233)  2D= 273 (L=233)	2D= 273 (L=233)  2D= 273 (L=233)	2022	2024	51 851,85		4 681,36	44 433,89	2 736,60																								
3.1.16	Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383	ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23)	2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23)	2022	2024	38 629,90		3 487,63	33 103,48	2 038,78																								

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																									
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																								
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040					
3.1.17	Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад	кот. ПМК - Уз-2; Уз.2 - ТК-2; Уз-18 - Уз-5; Уз-5 - Уз-4; ТК-1 - ТК-3; ТК-1 - Уз-8, ж/д84 Вознесенская; ТК- 72 (ЦТП-4) - ТК- 72А; ЦТП-8 - ТК- 116 (Дружбы,13); Уз-31 (ЦТП-6) - ТК-79; ТК-14 (ж/д 50А НУШ) - ТК-15; ТК-15 - ТК-17 (д/сад 24); ТК-17 - ТК-18 (ж/д 88 НУШ); ТК-18 - ТК-19 (ж/д 90 НУШ); ТК-19 - ТК-19А (Дом быта, 94А НУШ); ТК- 19А - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22Б (школа 11) - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22 (школа 4) - ТК-22Б; Уз-36 (ж/д 6 ул.Дружбы) - Уз-15 (ж/д7 ул.Дружбы); Уз-15 (ж/д 7 ул.Дружбы) - Уз-16 (ж/д 8 ул.Дружбы); Уз-16 (ж/д 8 ул.Дружбы) - ж/д 9 ул.Дружбы ; ЦТП-4 - ТК-72; ТК- 25 (Дружбы,1А) - Уз-8 ; ввода в ж/д 17 НУШ - Уз-44; ТК-71 (ул.Дружбы) - ТК-75; ТК-75 - Уз-31 (ЦТП-6); ТК-65 (ул. Матросова) - ТК- 28; ЦТП-1 - ТК-40; от Уз-4 (ж/д 38 НУШ) - выход из ж/д 38 НУШ; Уз- 47 (ж/д-38 1-й Ул.Армии) - ТК-50 ; ТК-65 (ул. Матросова) - ТК- 92; ТК-92 - ТК-93; ТК-93 - выход из стадиона; выход из стадиона - ЦТП-4; ТК-1 - ТК-2; котельная - ТК-1; ТК-2 - Уз-4; Уз-4 - ТК-22; ТК-22 - ТК- 21; ТК-21 - ТК-24 (стар.кот.); ТК-3 - ТК-4; ТК-24 - Уз-8; Уз-8 - Уз-9; Уз-9 - ТК-3; от котельной - ТК-1; ТК-1 - Уз- 13Уз-41 до Уз-42: 2Ду200, Дл-80м, подземно - Уз-42; Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) - ТК-28б; ТК- 66 - Уз-42 (ул. К. Либкнехта, д.№6/27); ТК-53 - ТК-54 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; ТК-72 - ТК-73 по ул. Шлякова; ТК-54 - ТК-55 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; Уз-13 - ТК-21 у д.193 по пр.Красной Армии ; Уз-33 (ж/д№19/8) - ТК-51по ул. Валовая; Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) - ТК-10 у ж/д№6 по пер.Новый ; Уз-39	мм.; м.п	L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159;	L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159;	2022	2043	13 467 934,45	0,00	37 136,93	388 820,34	407 094,52	426 227,96	446 260,67	467 234,93	489 194,97	512 187,13	536 259,93	561 464,14	587 852,96	615 482,05	644 409,70	674 696,96	706 407,72	739 608,88	774 370,50	810 765,91	848 871,91						

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(Ж/д№3 по ул. К. Либкнехта) - ТК-5/1 по ул.К.Либкнехта; Уз-40 (Ж/д№4 по ул. К. Либкнехта) - ТК-6 по ул. К. Либкнехта; ТК-10 - ТК-11 по ул. Валовая;; ТК-78 - ТК-80 по ул. Л.Булавина;; ТК-86 - ТК-12 по пер. Валовый; ТК-12 - ТК-12а по пр.Кр.Армии; ТК-12 - ТК-13 по пер. Валовый; ТК-12а у ж/д№ 180 по пр. Кр. Армии - ТК-49 по ул. Шлякова; ТК-13 - ТК-14 по ул. Бороунская; ТК-14 - ТК-15 (ЗАГС по пр. Кр. Армии, д.188); ТК-14 - ТК-18 по ул. Бороунская; ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д№188) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№190); ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д №208б) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№208); ; ТК-66 - ТК-56 по ул. К. Либкнехта; ТК-16 - ТК-17 по пр. Кр. Армии; ТК-56 - ТК-55 по ул. Шлякова; ТК-17 - ТК-18; ТК-54 - ТК-53 по ул. Стахановская; ТК-18 - Уз-11 (ж/д№186/2 по пр.Кр.Армии); ТК-18 - ТК-18а по пр. Кр. Армии; ТК-19 - ТК-26 по пер.Зеленый; ТК-21 - ТК-22 по пр. Кр. Армии; ТК-64 - ТК-62 по ул. Шлякова; ТК-3/1 - ТК-52 по ул. Л. Булавина; ТК-55 - ТК-56 вдоль ж/д№9 по ул. К. ЛибкнехтаТК-8 - ТК-9 по ул. Валовая; ТК-9 - ТК-15 по пр. Кр. Армии; ТК-24 - ТК-16; ТК-19 - ТК-20 по ул. Л. Булавина ; ТК-11 - ТК-8; ТК-8 - ТК-10; ТК-10 - ТК-67; ТК-11 - ТК-85а; ТК-101 - ТК-95; ТК-138 - Уз-20; ТК-83 - ТК-31; Уз-21 - ТК-83; ТК-83 - ТК-31; ТК-18 - ТК-20; ТК-20 - Уз-23; Уз-23 - Уз-24; Уз-24 - Уз-25; ТК-23 - Уз-25; ТК-28 - ТК-31; ТК-41 - ТК-59; ТК-23 - Уз-26; ТК-50 - ТК-53; ТК-49 - ТК-48; ТК-48 - ТК-47/2; ТК-47/2 - ТК-47/1; ТК-47/1 - ТК-47; ТК-83 - ТК-95; ТК-95 - ТК-101; ТК-101 - ТК-102 (ул. Озерная, д.8); ТК-102 (ул.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																												
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																											
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040								
		Озерная, д.8) - ТК-103; ТК-85 - ТК-86; ТК-86 - ТК-146; ТК-146 - ТК-87; ТК-87 - ТК-88; ТК-88 - Уз-44; Уз-44 - ж/д №3 по ул.Ясная; ж/д №3 по ул.Ясная - ТК-89; ТК-95 - ТК-96; ТК-101 - ТК-101а; ТК-101а - ТК-104; ТК-104 - Уз-62; ТК-83 - ТК-85; ТК-37 - ТК-41; ТК-41 - ТК-58; ТК-8 - ТК-9; ТК-8 - ТК-144ТК-144 - ТК-11; ТК-11 - ТК-12; ТК-12 - ТК-14; Уз-32 - ТК-1; ТК-2 - ТК-4; котельная - ТК-2; Котельная - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - дом/интернат; ТК-9 - ТК-18; УР-2 - УР-3; УР-2 - ТК-2; УР-3 - ТК-9; УР-1 - УР-8; Котельная - ЦТП ; ТК-2 - ТК-6; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТК-1 - ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - ТК-4; Д-34 - котельная; Д-30 - Д-21; котельная-тепловой - Д-30; котельная - Д-29; котельная - в районе д. 47; Котельная - ТК1; ТК1 - ТК 2 ,3 ,4; ТК1 - ТК5,6,7,8; Котельная - ТК9; ТК9 - ТК10,11 12, 13, 14,15; ТК 11 - ТК 26, ТК 27; ТК 15 - Михеенко, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ленина, 5, Ленина 5а ("ХОРС"ИП Сергеев И.); котельная - ТК 1; ТК1 - ТК4; ТК 1 - ТК 14; котельная - (ТК 16), Михеенко, 6; Михеенко, 6 - Михеенко, 5; ТК 20 - ТК 21; Михеенко, 11 - Михеенко 13; Михеенко 15; котельная - ТК 1; котельная - ТК1, 5, 6, 7; котельная - ТК1; ТК7 - ТК17, 19,20 ,2 1 ,22 ,23; ТК17 - ТК18, 1-ая Хотьковская, 24; 1-ая Хотьковская, 24 - 1-ая Хотьковская, 26 В; 1-ая Хотьковская, 26 В - 1-ая Хотьковская, 26 Б1-ая Хотьковская, 26 Б - 1-ая Хотьковская, 26 А; ТК24 - школа №1, Седина, 30; ТК 23 - ТК 29, 30, 31, 32, 36 ,35; ТК 14 - ТК 33; ТК 33 - ТК34,35; ТК 23 - котельная №4, 2-ая Рабочая, 4;			L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду108; L92, Ду108; L92,	L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду108; L92, Ду108; L92,																															



№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																											
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя			Всего	в т.ч. по годам																										
					до реализации мероприятия				после реализации мероприятия	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040						
		140; ТК 1 - Институтская 4А - 181; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; ТК- 4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК- 4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК- 5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; ТК- 5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; УЗ- 4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ- 4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ- 4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; УЗ- 4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; ТУ- 7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; ТУ- 7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; Котельная - ТК; ТК5 до ТК6 - ; ТК9 до ТК10 - ; ТК5 до ТК12 - ; точка приема - Уз19; Уз19 - Уз21; Уз21 - Уз22; Уз22 - Уз23; ТК-10 - ТК-136; ТК-27 - ТК-30; ТК- 30 - ТК-30а; ТК-30а - ТК-34; Котельная НИИПХ - ТК-10; Котельная НИИПХ - ТК-27; ТК-11 - ТК-17; ТК-27 - Октябрьская д.2; ТК-30а - Октябрьская д.7  ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дружбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132  ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-286 ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пр.Кр.Армии) Уз- 12 (ж/д184 по пр.Кр. Армии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова)		Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89;  L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D	Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89;  L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D																														



№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)																												
			Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам																											
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040								
		ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-ру Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Бероунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская  УЗ 9 - ТК 21 до 35			219 L = 91,00 D 219  L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159  L = 55 D 108 L = 55 D 108	219 L = 91,00 D 219  L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159  L = 55 D 108 L = 55 D 108																															
3.1.17.1	Модернизация тепловых сетей Котельная Углич г. о. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б	ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дружбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132		мм.; м.п	L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219	L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219	2022	2023	126 883,41		11 541,73	115 341,69																									
3.1.17.2	Модернизация тепловых сетей Котельная	ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта	Диаметр; протяженность,	мм.; м.п	L = 160,00 D 159	L = 160,00 D 159	2022	2023	290 573,78		24 779,75	265 794,03																									



### 3.Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
Группа №21 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»											
ЗС-21.04.1.1	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 203в	0,0	566,3	6330,7	0,0	0,0	0,0	6897,0	0,0	0,0	6897,0
ЗС-21.04.2.2	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 203б	0,0	194,1	2054,5	0,0	0,0	0,0	2248,6	0,0	0,0	2248,6
ЗС-21.04.3.3	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 201	0,0	196,1	2074,9	0,0	0,0	0,0	2271,0	0,0	0,0	2271,0
ЗС-21.04.4.4	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 210	0,0	60,6	578,3	0,0	0,0	0,0	638,8	0,0	0,0	638,8
ЗС-21.04.5.5	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212	0,0	69,1	650,0	0,0	0,0	0,0	719,2	0,0	0,0	719,2
ЗС-21.04.6.6	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212а	0,0	0,0	10,0	108,6	0,0	0,0	118,6	0,0	0,0	118,6
ЗС-21.04.7.7	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212б	0,0	60,5	580,3	0,0	0,0	0,0	640,8	0,0	0,0	640,8
ЗС-21.04.8.8	Реконструкция ИТП по адресу: ул Матросова д 6	0,0	102,0	1010,7	0,0	0,0	0,0	1112,6	0,0	0,0	1112,6
ЗС-21.04.9.9	Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 5	0,0	73,1	680,8	0,0	0,0	0,0	753,9	0,0	0,0	753,9
ЗС-21.04.10.10	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 205 а,б,д	0,0	58,3	559,2	0,0	0,0	0,0	617,4	0,0	0,0	617,4
ЗС-21.04.11.11	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 50а	0,0	62,7	594,6	0,0	0,0	0,0	657,4	0,0	0,0	657,4
ЗС-21.04.12.12	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 72а	0,0	64,7	610,9	0,0	0,0	0,0	675,7	0,0	0,0	675,7
ЗС-21.04.13.13	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 72а	0,0	101,8	1013,5	0,0	0,0	0,0	1115,3	0,0	0,0	1115,3
ЗС-21.04.14.14	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 80а	0,0	114,2	1145,8	0,0	0,0	0,0	1260,0	0,0	0,0	1260,0
ЗС-21.04.15.15	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 90	0,0	119,4	1205,3	0,0	0,0	0,0	1324,7	0,0	0,0	1324,7
ЗС-21.04.16.16	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 50	0,0	168,3	1744,8	0,0	0,0	0,0	1913,1	0,0	0,0	1913,1
ЗС-21.04.17.17	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 68а	0,0	81,9	787,7	0,0	0,0	0,0	869,7	0,0	0,0	869,7
ЗС-21.04.18.18	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 70а	0,0	73,9	697,0	0,0	0,0	0,0	770,8	0,0	0,0	770,8
ЗС-21.04.19.19	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 74	0,0	67,7	635,7	0,0	0,0	0,0	703,5	0,0	0,0	703,5
ЗС-21.04.20.20	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 94	0,0	64,3	608,2	0,0	0,0	0,0	672,5	0,0	0,0	672,5
ЗС-21.04.21.21	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглическое ш д 101	0,0	61,6	586,2	0,0	0,0	0,0	647,8	0,0	0,0	647,8
ЗС-21.04.22.22	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглическое ш д 102	0,0	198,3	2082,1	0,0	0,0	0,0	2280,5	0,0	0,0	2280,5
ЗС-21.04.23.23	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 98	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.24.24	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглическое ш д 44	0,0	89,3	868,7	0,0	0,0	0,0	958,0	0,0	0,0	958,0
ЗС-21.04.25.25	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 46	0,0	179,9	1878,5	0,0	0,0	0,0	2058,4	0,0	0,0	2058,4
ЗС-21.04.26.26	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 48	0,0	170,8	1783,7	0,0	0,0	0,0	1954,5	0,0	0,0	1954,5
ЗС-21.04.27.27	Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 42	0,0	65,4	615,2	0,0	0,0	0,0	680,6	0,0	0,0	680,6
ЗС-21.04.28.28	Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 3а	0,0	59,9	573,7	0,0	0,0	0,0	633,7	0,0	0,0	633,7
ЗС-21.04.29.29	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 9а	0,0	75,7	734,4	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0	0,0	810,0
ЗС-21.04.30.30	Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 11а	0,0	138,1	1392,6	0,0	0,0	0,0	1530,7	0,0	0,0	1530,7
ЗС-21.04.31.31	Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 5	0,0	76,1	716,2	0,0	0,0	0,0	792,3	0,0	0,0	792,3
ЗС-21.04.32.32	Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы	0,0	80,3	766,9	0,0	0,0	0,0	847,2	0,0	0,0	847,2

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.33.33	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 1а	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.34.34	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 1	0,0	47,8	479,7	0,0	0,0	0,0	527,5	0,0	0,0	527,5
ЗС-21.04.35.35	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 20	0,0	58,3	561,1	0,0	0,0	0,0	619,5	0,0	0,0	619,5
ЗС-21.04.36.36	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 20б	0,0	80,6	772,3	0,0	0,0	0,0	853,0	0,0	0,0	853,0
ЗС-21.04.37.37	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 7/30	0,0	49,9	497,0	0,0	0,0	0,0	546,8	0,0	0,0	546,8
ЗС-21.04.38.38	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 8/34	0,0	47,4	476,2	0,0	0,0	0,0	523,5	0,0	0,0	523,5
ЗС-21.04.39.39	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 11	0,0	44,5	455,2	0,0	0,0	0,0	499,6	0,0	0,0	499,6
ЗС-21.04.40.40	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 9а	0,0	111,4	1120,1	0,0	0,0	0,0	1231,4	0,0	0,0	1231,4
ЗС-21.04.41.41	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 10	0,0	0,0	10,0	100,5	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	110,5
ЗС-21.04.42.42	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 12/11	0,0	0,0	10,0	86,5	0,0	0,0	96,5	0,0	0,0	96,5
ЗС-21.04.43.43	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 9	0,0	46,0	464,7	0,0	0,0	0,0	510,7	0,0	0,0	510,7
ЗС-21.04.44.44	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 6	0,0	46,6	471,8	0,0	0,0	0,0	518,4	0,0	0,0	518,4
ЗС-21.04.45.45	Реконструкция ИТП по адресу: пер Красный д 1/26	0,0	63,3	602,7	0,0	0,0	0,0	666,1	0,0	0,0	666,1
ЗС-21.04.46.46	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 1	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0	71,7
ЗС-21.04.47.47	Реконструкция ИТП по адресу: пер Красный д 3	0,0	105,9	1057,0	0,0	0,0	0,0	1162,9	0,0	0,0	1162,9
ЗС-21.04.48.48	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 10/28	0,0	0,0	10,0	79,6	0,0	0,0	89,6	0,0	0,0	89,6
ЗС-21.04.49.49	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 16Б	0,0	56,2	547,0	0,0	0,0	0,0	603,2	0,0	0,0	603,2
ЗС-21.04.50.50	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 16А	0,0	58,4	564,5	0,0	0,0	0,0	622,9	0,0	0,0	622,9
ЗС-21.04.51.51	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 4	0,0	44,5	455,2	0,0	0,0	0,0	499,7	0,0	0,0	499,7
ЗС-21.04.52.52	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 3	0,0	0,0	10,0	87,3	0,0	0,0	97,3	0,0	0,0	97,3
ЗС-21.04.53.53	Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 2	0,0	0,0	10,0	86,7	0,0	0,0	96,7	0,0	0,0	96,7
ЗС-21.04.54.54	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 9/42	0,0	53,3	523,3	0,0	0,0	0,0	576,6	0,0	0,0	576,6
ЗС-21.04.55.55	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 11	0,0	54,7	535,9	0,0	0,0	0,0	590,6	0,0	0,0	590,6
ЗС-21.04.56.56	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановцев 13/19	0,0	51,6	512,0	0,0	0,0	0,0	563,6	0,0	0,0	563,6
ЗС-21.04.57.57	Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 9	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.58.58	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 8/40	0,0	70,6	662,0	0,0	0,0	0,0	732,6	0,0	0,0	732,6
ЗС-21.04.59.59	Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 9	0,0	229,3	2458,3	0,0	0,0	0,0	2687,7	0,0	0,0	2687,7
ЗС-21.04.60.60	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 185в	0,0	0,0	10,0	80,9	0,0	0,0	90,9	0,0	0,0	90,9
ЗС-21.04.61.61	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 187	0,0	68,6	642,1	0,0	0,0	0,0	710,7	0,0	0,0	710,7
ЗС-21.04.62.62	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193	0,0	63,7	595,3	0,0	0,0	0,0	659,0	0,0	0,0	659,0
ЗС-21.04.63.63	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 39а	0,0	61,9	590,8	0,0	0,0	0,0	652,7	0,0	0,0	652,7
ЗС-21.04.64.64	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 206а	0,0	82,2	792,2	0,0	0,0	0,0	874,4	0,0	0,0	874,4
ЗС-21.04.65.65	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 206	0,0	60,9	583,4	0,0	0,0	0,0	644,4	0,0	0,0	644,4
ЗС-21.04.66.66	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 208б	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.67.67	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 195/1	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.68.68	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 3	0,0	81,5	783,6	0,0	0,0	0,0	865,2	0,0	0,0	865,2
ЗС-21.04.69.69	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 3а	0,0	0,0	10,0	79,1	0,0	0,0	89,1	0,0	0,0	89,1

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.70.70	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 208	0,0	71,8	675,2	0,0	0,0	0,0	747,0	0,0	0,0	747,0
ЗС-21.04.71.71	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 210а	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.72.72	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52а	0,0	0,0	10,0	84,6	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	94,6
ЗС-21.04.73.73	Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 3	0,0	89,7	878,1	0,0	0,0	0,0	967,8	0,0	0,0	967,8
ЗС-21.04.74.74	Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 6	0,0	74,0	700,8	0,0	0,0	0,0	774,9	0,0	0,0	774,9
ЗС-21.04.75.75	Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 4	0,0	88,3	859,3	0,0	0,0	0,0	947,6	0,0	0,0	947,6
ЗС-21.04.76.76	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 39/5	0,0	68,4	642,9	0,0	0,0	0,0	711,3	0,0	0,0	711,3
ЗС-21.04.77.77	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 192/2	0,0	85,0	821,8	0,0	0,0	0,0	906,8	0,0	0,0	906,8
ЗС-21.04.78.78	Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 2/16	0,0	118,0	1191,4	0,0	0,0	0,0	1309,4	0,0	0,0	1309,4
ЗС-21.04.79.79	Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 4	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.80.80	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 5	0,0	104,7	1046,0	0,0	0,0	0,0	1150,7	0,0	0,0	1150,7
ЗС-21.04.81.81	Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 6/27	0,0	129,7	1324,9	0,0	0,0	0,0	1454,7	0,0	0,0	1454,7
ЗС-21.04.82.82	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова 25	0,0	0,0	10,0	79,2	0,0	0,0	89,2	0,0	0,0	89,2
ЗС-21.04.83.83	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 184	0,0	73,5	693,7	0,0	0,0	0,0	767,2	0,0	0,0	767,2
ЗС-21.04.84.84	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 182	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.85.85	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 185/27	0,0	71,9	675,6	0,0	0,0	0,0	747,4	0,0	0,0	747,4
ЗС-21.04.86.86	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52а	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	78,8
ЗС-21.04.87.87	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 186а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗС-21.04.88.88	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 4	0,0	57,2	555,3	0,0	0,0	0,0	612,4	0,0	0,0	612,4
ЗС-21.04.89.89	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 2/10	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.90.90	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 1/12	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.91.91	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 14	0,0	0,0	10,0	99,7	0,0	0,0	109,7	0,0	0,0	109,7
ЗС-21.04.92.92	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 6	0,0	0,0	10,0	94,3	0,0	0,0	104,3	0,0	0,0	104,3
ЗС-21.04.93.93	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 19/8	0,0	88,3	859,3	0,0	0,0	0,0	947,6	0,0	0,0	947,6
ЗС-21.04.94.94	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 13	0,0	77,5	736,7	0,0	0,0	0,0	814,1	0,0	0,0	814,1
ЗС-21.04.95.95	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 17/15	0,0	126,2	1282,5	0,0	0,0	0,0	1408,7	0,0	0,0	1408,7
ЗС-21.04.96.96	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 28	0,0	241,2	2585,4	0,0	0,0	0,0	2826,6	0,0	0,0	2826,6
ЗС-21.04.97.97	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 19а	0,0	104,5	1039,8	0,0	0,0	0,0	1144,3	0,0	0,0	1144,3
ЗС-21.04.98.98	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 19	0,0	115,9	1169,3	0,0	0,0	0,0	1285,2	0,0	0,0	1285,2
ЗС-21.04.99.99	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 6	0,0	0,0	10,0	94,3	0,0	0,0	104,3	0,0	0,0	104,3
ЗС-21.04.100.100	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 20/8	0,0	0,0	10,0	89,7	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	99,7
ЗС-21.04.101.101	Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 3	0,0	98,1	970,8	0,0	0,0	0,0	1068,9	0,0	0,0	1068,9
ЗС-21.04.102.102	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 8	0,0	1843,8	22687,8	0,0	0,0	0,0	24531,7	0,0	0,0	24531,7

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.103.103	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 50а	0,0	120,5	1219,0	0,0	0,0	0,0	1339,5	0,0	0,0	1339,5
ЗС-21.04.104.104	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 27/3	0,0	92,3	901,6	0,0	0,0	0,0	993,9	0,0	0,0	993,9
ЗС-21.04.105.105	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 29	0,0	102,9	1020,5	0,0	0,0	0,0	1123,5	0,0	0,0	1123,5
ЗС-21.04.106.106	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 6/25	0,0	63,3	601,4	0,0	0,0	0,0	664,7	0,0	0,0	664,7
ЗС-21.04.107.107	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 23	0,0	44,3	452,7	0,0	0,0	0,0	497,0	0,0	0,0	497,0
ЗС-21.04.108.108	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.109.109	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 44	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.110.110	Реконструкция ИТП по адресу: пер Новй д 3	0,0	70,2	656,8	0,0	0,0	0,0	727,0	0,0	0,0	727,0
ЗС-21.04.111.111	Реконструкция ИТП по адресу: пер Новый д 6	0,0	82,7	797,3	0,0	0,0	0,0	880,0	0,0	0,0	880,0
ЗС-21.04.112.112	Реконструкция ИТП по адресу: пер Новый д 4	0,0	91,7	898,7	0,0	0,0	0,0	990,5	0,0	0,0	990,5
ЗС-21.04.113.113	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 180	0,0	97,0	953,5	0,0	0,0	0,0	1050,5	0,0	0,0	1050,5
ЗС-21.04.114.114	Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 21/5	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.115.115	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 1	0,0	107,6	1072,1	0,0	0,0	0,0	1179,8	0,0	0,0	1179,8
ЗС-21.04.116.116	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 4	0,0	162,2	1692,6	0,0	0,0	0,0	1854,8	0,0	0,0	1854,8
ЗС-21.04.117.117	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 188	0,0	71,0	667,8	0,0	0,0	0,0	738,8	0,0	0,0	738,8
ЗС-21.04.118.118	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 190	0,0	0,0	10,0	101,1	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1
ЗС-21.04.119.119	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 186/2, 186а	0,0	69,3	648,9	0,0	0,0	0,0	718,2	0,0	0,0	718,2
ЗС-21.04.120.120	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 5	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.121.121	Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 3	0,0	0,0	10,0	97,3	0,0	0,0	107,3	0,0	0,0	107,3

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.122.122	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская д 22	0,0	78,7	751,3	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0	830,0
ЗС-21.04.123.123	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 1	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.124.124	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 3	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.125.125	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 2	0,0	52,8	520,1	0,0	0,0	0,0	572,9	0,0	0,0	572,9
ЗС-21.04.126.126	Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 29/7	0,0	144,5	1490,5	0,0	0,0	0,0	1635,0	0,0	0,0	1635,0
ЗС-21.04.127.127	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 6/31	0,0	103,6	1033,1	0,0	0,0	0,0	1136,7	0,0	0,0	1136,7
ЗС-21.04.128.128	Реконструкция ИТП по адресу: Стахановская, 1а	0,0	60,2	577,9	0,0	0,0	0,0	638,1	0,0	0,0	638,1
ЗС-21.04.129.129	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 5	0,0	48,7	488,7	0,0	0,0	0,0	537,4	0,0	0,0	537,4
ЗС-21.04.130.130	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 7/33	0,0	46,7	473,0	0,0	0,0	0,0	519,7	0,0	0,0	519,7
ЗС-21.04.131.131	Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 4	0,0	0,0	10,0	97,1	0,0	0,0	107,1	0,0	0,0	107,1
ЗС-21.04.132.132	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 25а	0,0	44,6	455,2	0,0	0,0	0,0	499,8	0,0	0,0	499,8
ЗС-21.04.133.133	Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 5	0,0	89,7	873,5	0,0	0,0	0,0	963,2	0,0	0,0	963,2
ЗС-21.04.134.134	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 25	0,0	72,3	680,8	0,0	0,0	0,0	753,1	0,0	0,0	753,1
ЗС-21.04.135.135	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 7	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.136.136	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 9	0,0	75,9	716,9	0,0	0,0	0,0	792,8	0,0	0,0	792,8
ЗС-21.04.137.137	Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 4а	0,0	86,7	840,9	0,0	0,0	0,0	927,6	0,0	0,0	927,6
ЗС-21.04.138.138	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 15	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.139.139	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 16	0,0	0,0	10,0	81,2	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0	91,2
ЗС-21.04.140.140	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 16	0,0	188,7	1992,2	0,0	0,0	0,0	2180,8	0,0	0,0	2180,8

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.141.141	Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 13	0,0	213,9	2265,1	0,0	0,0	0,0	2479,0	0,0	0,0	2479,0
ЗС-21.04.142.142	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193	0,0	0,0	10,0	92,9	0,0	0,0	102,9	0,0	0,0	102,9
ЗС-21.04.143.143	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193	0,0	0,0	10,0	78,5	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	88,5
ЗС-21.04.144.144	Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 6	0,0	127,2	1294,9	0,0	0,0	0,0	1422,2	0,0	0,0	1422,2
ЗС-21.04.145.145	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 5	0,0	90,9	887,8	0,0	0,0	0,0	978,7	0,0	0,0	978,7
ЗС-21.04.146.146	Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 7а	0,0	40,0	372,8	0,0	0,0	0,0	412,8	0,0	0,0	412,8
ЗС-21.04.147.147	Реконструкция ИТП по адресу: Зеленый пер., 20а	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.148.148	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 171	0,0	115,3	1143,1	0,0	0,0	0,0	1258,4	0,0	0,0	1258,4
ЗС-21.04.149.149	Реконструкция ИТП по адресу: пр-т Красной Армии, 169	0,0	10,0	138,8	0,0	0,0	0,0	148,8	0,0	0,0	148,8
ЗС-21.04.150.150	Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 180	0,0	97,0	953,5	0,0	0,0	0,0	1050,5	0,0	0,0	1050,5
ЗС-21.04.151.151	Реконструкция ИТП по адресу: ул Бороунская	0,0	0,0	10,0	166,0	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	176,0
ЗС-21.04.152.152	Реконструкция ИТП по адресу: ул 1/й удар армии д 12	0,0	84,9	813,2	0,0	0,0	0,0	898,1	0,0	0,0	898,1
ЗС-21.04.153.153	Реконструкция ИТП по адресу: ул Митькина д 37	0,0	52,0	512,1	0,0	0,0	0,0	564,0	0,0	0,0	564,0
ЗС-21.04.154.154	Реконструкция ИТП по адресу: Баня	0,0	88,9	883,2	0,0	0,0	0,0	972,0	0,0	0,0	972,0
ЗС-21.04.155.155	Реконструкция ИТП по адресу: Солдатская столовая	0,0	0,0	10,0	95,6	0,0	0,0	105,6	0,0	0,0	105,6
ЗС-21.04.156.156	Реконструкция ИТП по адресу: Санчасть/медпункт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗС-21.04.157.157	Реконструкция ИТП по адресу: Произв.цех/санчасть	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.158.158	Реконструкция ИТП по адресу: Казарма/цех	0,0	0,0	10,0	105,3	0,0	0,0	115,3	0,0	0,0	115,3
ЗС-21.04.159.159	Реконструкция ИТП по адресу: Казарма/цех	0,0	0,0	10,0	112,3	0,0	0,0	122,3	0,0	0,0	122,3



Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.160.160	Реконструкция ИТП по адресу: Хранилище для техники	0,0	40,0	330,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	370,0
ЗС-21.04.161.161	Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад	0,0	0,0	10,0	97,9	0,0	0,0	107,9	0,0	0,0	107,9
ЗС-21.04.162.162	Реконструкция ИТП по адресу: Пож. депо	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.163.163	Реконструкция ИТП по адресу: Казарма	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.164.164	Реконструкция ИТП по адресу: КПП-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗС-21.04.165.165	Реконструкция ИТП по адресу: Штаб	0,0	0,0	10,0	88,2	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	98,2
ЗС-21.04.166.166	Реконструкция ИТП по адресу: Баня	0,0	88,9	883,2	0,0	0,0	0,0	972,0	0,0	0,0	972,0
ЗС-21.04.167.167	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №73	0,0	40,8	429,0	0,0	0,0	0,0	469,8	0,0	0,0	469,8
ЗС-21.04.168.168	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №70	0,0	0,0	10,0	82,2	0,0	0,0	92,2	0,0	0,0	92,2
ЗС-21.04.169.169	Реконструкция ИТП по адресу: Столовая/склад	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗС-21.04.170.170	Реконструкция ИТП по адресу: Офиц. столовая	0,0	40,0	322,9	0,0	0,0	0,0	362,9	0,0	0,0	362,9
ЗС-21.04.171.171	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №7	0,0	208,8	2217,8	0,0	0,0	0,0	2426,7	0,0	0,0	2426,7
ЗС-21.04.172.172	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №5	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.173.173	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №4	0,0	168,2	1758,2	0,0	0,0	0,0	1926,5	0,0	0,0	1926,5
ЗС-21.04.174.174	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №8	0,0	259,0	2788,3	0,0	0,0	0,0	3047,3	0,0	0,0	3047,3
ЗС-21.04.175.175	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.176.176	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №6	0,0	142,7	1470,7	0,0	0,0	0,0	1613,4	0,0	0,0	1613,4
ЗС-21.04.177.177	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1	0,0	194,1	2051,8	0,0	0,0	0,0	2245,9	0,0	0,0	2245,9
ЗС-21.04.178.178	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3	0,0	172,9	1813,5	0,0	0,0	0,0	1986,4	0,0	0,0	1986,4

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.179.179	Реконструкция ИТП по адресу: Штаб/склад	0,0	0,0	10,0	91,5	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	101,5
ЗС-21.04.180.180	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №71	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.181.181	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №72	0,0	0,0	10,0	83,3	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	93,3
ЗС-21.04.182.182	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №74	0,0	0,0	10,0	78,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	88,0
ЗС-21.04.183.183	Реконструкция ИТП по адресу: Столовая/цех	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.184.184	Реконструкция ИТП по адресу: Санчасть/лаборатория	0,0	0,0	10,0	76,5	0,0	0,0	86,5	0,0	0,0	86,5
ЗС-21.04.185.185	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д38	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.186.186	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №23	0,0	328,9	3523,0	0,0	0,0	0,0	3851,9	0,0	0,0	3851,9
ЗС-21.04.187.187	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №24	0,0	56,9	554,1	0,0	0,0	0,0	611,0	0,0	0,0	611,0
ЗС-21.04.188.188	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №25	0,0	397,5	4376,7	0,0	0,0	0,0	4774,1	0,0	0,0	4774,1
ЗС-21.04.189.189	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №11	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.190.190	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №10	0,0	288,3	3121,5	0,0	0,0	0,0	3409,8	0,0	0,0	3409,8
ЗС-21.04.191.191	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №9	0,0	237,4	2541,0	0,0	0,0	0,0	2778,4	0,0	0,0	2778,4
ЗС-21.04.192.192	Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №40	0,0	64,7	615,0	0,0	0,0	0,0	679,7	0,0	0,0	679,7
ЗС-21.04.193.193	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №8	0,0	403,4	4441,5	0,0	0,0	0,0	4844,9	0,0	0,0	4844,9
ЗС-21.04.194.194	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №6	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.195.195	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.196.196	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3а	0,0	397,5	4376,7	0,0	0,0	0,0	4774,1	0,0	0,0	4774,1
ЗС-21.04.197.197	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №5	0,0	224,5	2398,3	0,0	0,0	0,0	2622,9	0,0	0,0	2622,9

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.198.198	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №13	0,0	316,5	3440,4	0,0	0,0	0,0	3756,9	0,0	0,0	3756,9
ЗС-21.04.199.199	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №30а	0,0	212,1	2258,6	0,0	0,0	0,0	2470,7	0,0	0,0	2470,7
ЗС-21.04.200.200	Реконструкция ИТП по адресу: Кафе	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.201.201	Реконструкция ИТП по адресу: Магазин	0,0	0,0	10,0	65,2	0,0	0,0	75,2	0,0	0,0	75,2
ЗС-21.04.202.202	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №17	0,0	264,6	2848,3	0,0	0,0	0,0	3112,9	0,0	0,0	3112,9
ЗС-21.04.203.203	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №15	0,0	344,5	3765,5	0,0	0,0	0,0	4109,9	0,0	0,0	4109,9
ЗС-21.04.204.204	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16	0,0	86,8	843,2	0,0	0,0	0,0	929,9	0,0	0,0	929,9
ЗС-21.04.205.205	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №20	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.206.206	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №19	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.207.207	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №21	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.208.208	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №21а	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.209.209	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.210.210	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16	0,0	86,8	843,2	0,0	0,0	0,0	929,9	0,0	0,0	929,9
ЗС-21.04.211.211	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16	0,0	86,8	843,2	0,0	0,0	0,0	929,9	0,0	0,0	929,9
ЗС-21.04.212.212	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №4	0,0	415,6	4578,6	0,0	0,0	0,0	4994,3	0,0	0,0	4994,3
ЗС-21.04.213.213	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2а	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.214.214	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2	0,0	107,8	1079,0	0,0	0,0	0,0	1186,8	0,0	0,0	1186,8
ЗС-21.04.215.215	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1	0,0	87,8	853,2	0,0	0,0	0,0	941,0	0,0	0,0	941,0
ЗС-21.04.216.216	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1а	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.217.217	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №12	0,0	346,0	3781,0	0,0	0,0	0,0	4127,0	0,0	0,0	4127,0
ЗС-21.04.218.218	Реконструкция ИТП по адресу: Общежитие	0,0	90,6	880,3	0,0	0,0	0,0	970,9	0,0	0,0	970,9
ЗС-21.04.219.219	Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №22	0,0	181,2	1905,0	0,0	0,0	0,0	2086,2	0,0	0,0	2086,2
ЗС-21.04.220.220	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная база	0,0	0,0	10,0	72,5	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	82,5
ЗС-21.04.221.221	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №15	0,0	70,5	653,1	0,0	0,0	0,0	723,5	0,0	0,0	723,5
ЗС-21.04.222.222	Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №41	0,0	63,5	602,6	0,0	0,0	0,0	666,1	0,0	0,0	666,1
ЗС-21.04.223.223	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Институтская	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.224.224	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская 16	0,0	728,7	8237,3	0,0	0,0	0,0	8966,0	0,0	0,0	8966,0
ЗС-21.04.225.225	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 14	0,0	459,4	5099,0	0,0	0,0	0,0	5558,4	0,0	0,0	5558,4
ЗС-21.04.226.226	Реконструкция ИТП по адресу: ФГУП "Почта России" Мира д. 5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.227.227	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Институтская	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.228.228	Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Алгем-плюс" Мира д. 13	0,0	0,0	10,0	76,6	0,0	0,0	86,6	0,0	0,0	86,6
ЗС-21.04.229.229	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская 19	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.230.230	Реконструкция ИТП по адресу: Мира 21	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.231.231	Реконструкция ИТП по адресу: Мира 9а	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.232.232	Реконструкция ИТП по адресу: Мира 13	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.233.233	Реконструкция ИТП по адресу: Мира 5а	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.234.234	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 11	0,0	690,8	7826,5	0,0	0,0	0,0	8517,3	0,0	0,0	8517,3
ЗС-21.04.235.235	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 18	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.236.236	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 22	0,0	489,5	5453,2	0,0	0,0	0,0	5942,7	0,0	0,0	5942,7
ЗС-21.04.237.237	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 24	0,0	556,3	6235,7	0,0	0,0	0,0	6792,0	0,0	0,0	6792,0
ЗС-21.04.238.238	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 15	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.239.239	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Мира, 20	0,0	489,5	5453,2	0,0	0,0	0,0	5942,7	0,0	0,0	5942,7
ЗС-21.04.240.240	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 13	0,0	285,9	3098,7	0,0	0,0	0,0	3384,6	0,0	0,0	3384,6
ЗС-21.04.241.241	Реконструкция ИТП по адресу: Мира 20	0,0	200,3	2124,5	0,0	0,0	0,0	2324,8	0,0	0,0	2324,8
ЗС-21.04.242.242	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 16	0,0	675,2	7636,3	0,0	0,0	0,0	8311,4	0,0	0,0	8311,4
ЗС-21.04.243.243	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 3	0,0	120,7	1224,5	0,0	0,0	0,0	1345,2	0,0	0,0	1345,2
ЗС-21.04.244.244	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 10	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.245.245	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 9	0,0	63,5	601,3	0,0	0,0	0,0	664,8	0,0	0,0	664,8
ЗС-21.04.246.246	Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №14	0,0	439,0	4866,0	0,0	0,0	0,0	5305,1	0,0	0,0	5305,1
ЗС-21.04.247.247	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 14	0,0	542,1	6063,4	0,0	0,0	0,0	6605,4	0,0	0,0	6605,4
ЗС-21.04.248.248	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 12	0,0	787,9	8987,8	0,0	0,0	0,0	9775,8	0,0	0,0	9775,8
ЗС-21.04.249.249	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №13. Мира 8	0,0	1715,1	20892,8	0,0	0,0	0,0	22607,8	0,0	0,0	22607,8
ЗС-21.04.250.250	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 7	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.251.251	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 10	0,0	708,7	8031,2	0,0	0,0	0,0	8739,8	0,0	0,0	8739,8
ЗС-21.04.252.252	Реконструкция ИТП по адресу: МУК ДК "Горизонт" Институт д.	0,0	56,3	546,8	0,0	0,0	0,0	603,1	0,0	0,0	603,1
ЗС-21.04.253.253	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 6	0,0	641,3	7238,8	0,0	0,0	0,0	7880,1	0,0	0,0	7880,1
ЗС-21.04.254.254	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 4	0,0	111,6	1121,2	0,0	0,0	0,0	1232,8	0,0	0,0	1232,8

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.255.255	Реконструкция ИТП по адресу: ИП Балясников Вас Спорт 3	0,0	0,0	10,0	77,2	0,0	0,0	87,2	0,0	0,0	87,2
ЗС-21.04.256.256	Реконструкция ИТП по адресу: МУФОК "Орбита" Спорт 2	0,0	540,9	6051,9	0,0	0,0	0,0	6592,8	0,0	0,0	6592,8
ЗС-21.04.257.257	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №26. Школ 12	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.258.258	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 16	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.259.259	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 2	0,0	307,2	3338,2	0,0	0,0	0,0	3645,4	0,0	0,0	3645,4
ЗС-21.04.260.260	Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 1	0,0	643,6	7262,3	0,0	0,0	0,0	7905,9	0,0	0,0	7905,9
ЗС-21.04.261.261	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 4	0,0	77,4	730,6	0,0	0,0	0,0	808,0	0,0	0,0	808,0
ЗС-21.04.262.262	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 8	0,0	55,8	543,9	0,0	0,0	0,0	599,7	0,0	0,0	599,7
ЗС-21.04.263.263	Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №16 Школ 10	0,0	672,7	7610,8	0,0	0,0	0,0	8283,4	0,0	0,0	8283,4
ЗС-21.04.264.264	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 14	0,0	375,7	4125,8	0,0	0,0	0,0	4501,5	0,0	0,0	4501,5
ЗС-21.04.265.265	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 7	0,0	691,4	7832,6	0,0	0,0	0,0	8524,1	0,0	0,0	8524,1
ЗС-21.04.266.266	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 9	0,0	753,2	8548,6	0,0	0,0	0,0	9301,8	0,0	0,0	9301,8
ЗС-21.04.267.267	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 13 В(1)	0,0	296,0	3214,6	0,0	0,0	0,0	3510,6	0,0	0,0	3510,6
ЗС-21.04.268.268	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 11	0,0	612,4	6885,9	0,0	0,0	0,0	7498,3	0,0	0,0	7498,3
ЗС-21.04.269.269	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 20.1	0,0	58,7	566,3	0,0	0,0	0,0	625,1	0,0	0,0	625,1
ЗС-21.04.270.270	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 18.1	0,0	0,0	10,0	93,3	0,0	0,0	103,3	0,0	0,0	103,3
ЗС-21.04.271.271	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д.24	0,0	150,1	1486,6	0,0	0,0	0,0	1636,6	0,0	0,0	1636,6
ЗС-21.04.272.272	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 12	0,0	772,8	8801,6	0,0	0,0	0,0	9574,4	0,0	0,0	9574,4
ЗС-21.04.273.273	Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 1	0,0	62,7	593,2	0,0	0,0	0,0	655,9	0,0	0,0	655,9

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.274.274	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 6	0,0	962,3	11112,6	0,0	0,0	0,0	12075,0	0,0	0,0	12075,0
ЗС-21.04.275.275	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская улица, 21	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.276.276	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 2	0,0	496,8	5527,5	0,0	0,0	0,0	6024,3	0,0	0,0	6024,3
ЗС-21.04.277.277	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 4	0,0	977,4	11302,3	0,0	0,0	0,0	12279,6	0,0	0,0	12279,6
ЗС-21.04.278.278	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 5	0,0	481,1	5340,8	0,0	0,0	0,0	5821,9	0,0	0,0	5821,9
ЗС-21.04.279.279	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 2	0,0	87,5	844,4	0,0	0,0	0,0	931,9	0,0	0,0	931,9
ЗС-21.04.280.280	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 3	0,0	712,1	8066,6	0,0	0,0	0,0	8778,8	0,0	0,0	8778,8
ЗС-21.04.281.281	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 1/1а	0,0	1682,8	20432,0	0,0	0,0	0,0	22114,8	0,0	0,0	22114,8
ЗС-21.04.282.282	Реконструкция ИТП по адресу: Бассейн	0,0	863,5	9915,1	0,0	0,0	0,0	10778,6	0,0	0,0	10778,6
ЗС-21.04.283.283	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 3	0,0	739,0	8401,7	0,0	0,0	0,0	9140,7	0,0	0,0	9140,7
ЗС-21.04.284.284	Реконструкция ИТП по адресу: С-П СРЦН Институт д. 9	0,0	573,0	6434,3	0,0	0,0	0,0	7007,3	0,0	0,0	7007,3
ЗС-21.04.285.285	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 1	0,0	1087,1	12627,5	0,0	0,0	0,0	13714,6	0,0	0,0	13714,6
ЗС-21.04.286.286	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 11	0,0	1702,1	20707,1	0,0	0,0	0,0	22409,2	0,0	0,0	22409,2
ЗС-21.04.287.287	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 9	0,0	834,8	9554,5	0,0	0,0	0,0	10389,2	0,0	0,0	10389,2
ЗС-21.04.288.288	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 5	0,0	595,8	6688,9	0,0	0,0	0,0	7284,7	0,0	0,0	7284,7
ЗС-21.04.289.289	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 13	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.290.290	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 7	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.291.291	Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 15	0,0	131,4	1343,7	0,0	0,0	0,0	1475,1	0,0	0,0	1475,1
ЗС-21.04.292.292	Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 13 В(1)	0,0	296,0	3214,6	0,0	0,0	0,0	3510,6	0,0	0,0	3510,6

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.293.293	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 18.2	0,0	0,0	10,0	93,3	0,0	0,0	103,3	0,0	0,0	103,3
ЗС-21.04.294.294	Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 20.2	0,0	58,7	566,3	0,0	0,0	0,0	625,1	0,0	0,0	625,1
ЗС-21.04.295.295	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.1	0,0	0,0	10,0	125,1	0,0	0,0	135,1	0,0	0,0	135,1
ЗС-21.04.296.296	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.2	0,0	0,0	10,0	91,4	0,0	0,0	101,4	0,0	0,0	101,4
ЗС-21.04.297.297	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей д.2	0,0	0,0	10,0	77,6	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	87,6
ЗС-21.04.298.298	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.4	0,0	0,0	10,0	76,5	0,0	0,0	86,5	0,0	0,0	86,5
ЗС-21.04.299.299	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.6	0,0	0,0	10,0	81,1	0,0	0,0	91,1	0,0	0,0	91,1
ЗС-21.04.300.300	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.9	0,0	0,0	10,0	104,3	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	114,3
ЗС-21.04.301.301	Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Мая д.7	0,0	0,0	10,0	104,3	0,0	0,0	114,3	0,0	0,0	114,3
ЗС-21.04.302.302	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.3	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.303.303	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.5	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.304.304	Реконструкция ИТП по адресу: Техздание 19	0,0	0,0	10,0	129,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	139,8
ЗС-21.04.305.305	Реконструкция ИТП по адресу: Техздание 18	0,0	0,0	10,0	99,9	0,0	0,0	109,9	0,0	0,0	109,9
ЗС-21.04.306.306	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.13	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.307.307	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.11	0,0	41,5	433,1	0,0	0,0	0,0	474,6	0,0	0,0	474,6
ЗС-21.04.308.308	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая	0,0	0,0	10,0	80,1	0,0	0,0	90,1	0,0	0,0	90,1
ЗС-21.04.309.309	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая	0,0	0,0	10,0	79,7	0,0	0,0	89,7	0,0	0,0	89,7
ЗС-21.04.310.310	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.311.311	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,16	0,0	0,0	10,0	89,3	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	99,3



Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.312.312	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 14а	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.313.313	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер	0,0	0,0	10,0	96,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	106,0
ЗС-21.04.314.314	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,	0,0	0,0	10,0	74,3	0,0	0,0	84,3	0,0	0,0	84,3
ЗС-21.04.315.315	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,13	0,0	0,0	10,0	89,1	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0	99,1
ЗС-21.04.316.316	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,12	0,0	0,0	10,0	89,7	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	99,7
ЗС-21.04.317.317	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 10	0,0	0,0	10,0	89,7	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	99,7
ЗС-21.04.318.318	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 1	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.319.319	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер	0,0	0,0	10,0	94,4	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	104,4
ЗС-21.04.320.320	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.321.321	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.322.322	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.323.323	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 1	0,0	0,0	10,0	91,5	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	101,5
ЗС-21.04.324.324	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	79,7	0,0	0,0	89,7	0,0	0,0	89,7
ЗС-21.04.325.325	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,5	0,0	44,0	452,2	0,0	0,0	0,0	496,2	0,0	0,0	496,2
ЗС-21.04.326.326	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,14	0,0	0,0	10,0	92,1	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	102,1
ЗС-21.04.327.327	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.14	0,0	0,0	10,0	74,8	0,0	0,0	84,8	0,0	0,0	84,8
ЗС-21.04.328.328	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.14	0,0	0,0	10,0	114,8	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	124,8
ЗС-21.04.329.329	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	114,7	0,0	0,0	124,7	0,0	0,0	124,7
ЗС-21.04.330.330	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 25	0,0	0,0	10,0	116,8	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	126,8

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.331.331	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 27	0,0	10,0	151,2	0,0	0,0	0,0	161,2	0,0	0,0	161,2
ЗС-21.04.332.332	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.23	0,0	0,0	10,0	82,8	0,0	0,0	92,8	0,0	0,0	92,8
ЗС-21.04.333.333	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.17	0,0	0,0	10,0	85,8	0,0	0,0	95,8	0,0	0,0	95,8
ЗС-21.04.334.334	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.335.335	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.336.336	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.337.337	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 4	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.338.338	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 5	0,0	0,0	10,0	87,4	0,0	0,0	97,4	0,0	0,0	97,4
ЗС-21.04.339.339	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,11	0,0	0,0	10,0	89,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	99,0
ЗС-21.04.340.340	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.341.341	Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,3	0,0	0,0	10,0	79,8	0,0	0,0	89,8	0,0	0,0	89,8
ЗС-21.04.342.342	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.15	0,0	0,0	10,0	117,3	0,0	0,0	127,3	0,0	0,0	127,3
ЗС-21.04.343.343	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького д.12	0,0	48,0	480,8	0,0	0,0	0,0	528,9	0,0	0,0	528,9
ЗС-21.04.344.344	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,д.10	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.345.345	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	59,8	331,8	0,0	0,0	391,6	0,0	0,0	391,6
ЗС-21.04.346.346	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 2к2	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.347.347	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	77,2	0,0	0,0	87,2	0,0	0,0	87,2
ЗС-21.04.348.348	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	80,2	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	90,2
ЗС-21.04.349.349	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	85,7	0,0	0,0	95,7	0,0	0,0	95,7

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.350.350	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 7	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.351.351	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,	0,0	0,0	10,0	87,4	0,0	0,0	97,4	0,0	0,0	97,4
ЗС-21.04.352.352	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.2А	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.353.353	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.19	0,0	58,2	555,4	0,0	0,0	0,0	613,7	0,0	0,0	613,7
ЗС-21.04.354.354	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.17	0,0	0,0	10,0	115,8	0,0	0,0	125,8	0,0	0,0	125,8
ЗС-21.04.355.355	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.17	0,0	0,0	10,0	82,1	0,0	0,0	92,1	0,0	0,0	92,1
ЗС-21.04.356.356	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей	0,0	0,0	10,0	130,8	0,0	0,0	140,8	0,0	0,0	140,8
ЗС-21.04.357.357	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.16	0,0	0,0	10,0	89,4	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	99,4
ЗС-21.04.358.358	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №7	0,0	0,0	10,0	156,3	0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	166,3
ЗС-21.04.359.359	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.8	0,0	0,0	10,0	81,1	0,0	0,0	91,1	0,0	0,0	91,1
ЗС-21.04.360.360	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.5	0,0	0,0	10,0	92,9	0,0	0,0	102,9	0,0	0,0	102,9
ЗС-21.04.361.361	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.4	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.362.362	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.3	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.363.363	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Строителей	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.364.364	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.10	0,0	0,0	10,0	81,1	0,0	0,0	91,1	0,0	0,0	91,1
ЗС-21.04.365.365	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10а	0,0	0,0	10,0	143,1	0,0	0,0	153,1	0,0	0,0	153,1
ЗС-21.04.366.366	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10б	0,0	0,0	10,0	143,1	0,0	0,0	153,1	0,0	0,0	153,1
ЗС-21.04.367.367	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 3	0,0	0,0	67,7	384,4	0,0	0,0	452,1	0,0	0,0	452,1
ЗС-21.04.368.368	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 25	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.369.369	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября,	0,0	0,0	10,0	130,3	0,0	0,0	140,3	0,0	0,0	140,3
ЗС-21.04.370.370	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 1	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.371.371	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 11	0,0	0,0	90,8	0,0	0,0	0,0	90,8	0,0	0,0	90,8
ЗС-21.04.372.372	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,2	0,0	0,0	10,0	113,8	0,0	0,0	123,8	0,0	0,0	123,8
ЗС-21.04.373.373	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 5	0,0	0,0	10,0	99,8	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	109,8
ЗС-21.04.374.374	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 7	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.375.375	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 1а	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	98,2
ЗС-21.04.376.376	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	91,8	0,0	0,0	91,8
ЗС-21.04.377.377	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 7	0,0	0,0	10,0	105,1	0,0	0,0	115,1	0,0	0,0	115,1
ЗС-21.04.378.378	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,3а	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	81,9
ЗС-21.04.379.379	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,3	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	81,9
ЗС-21.04.380.380	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,8а	0,0	0,0	87,4	0,0	0,0	0,0	87,4	0,0	0,0	87,4
ЗС-21.04.381.381	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 7а	0,0	0,0	87,4	0,0	0,0	0,0	87,4	0,0	0,0	87,4
ЗС-21.04.382.382	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 8	0,0	0,0	46,1	240,7	0,0	0,0	286,8	0,0	0,0	286,8
ЗС-21.04.383.383	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 6	0,0	0,0	10,0	129,3	0,0	0,0	139,3	0,0	0,0	139,3
ЗС-21.04.384.384	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.13	0,0	0,0	10,0	83,8	0,0	0,0	93,8	0,0	0,0	93,8
ЗС-21.04.385.385	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.16	0,0	0,0	79,3	0,0	0,0	0,0	79,3	0,0	0,0	79,3
ЗС-21.04.386.386	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.14	0,0	0,0	10,0	87,1	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	97,1
ЗС-21.04.387.387	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.12	0,0	0,0	10,0	114,8	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	124,8

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.388.388	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.11	0,0	0,0	10,0	85,1	0,0	0,0	95,1	0,0	0,0	95,1
ЗС-21.04.389.389	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.12	0,0	0,0	10,0	82,8	0,0	0,0	92,8	0,0	0,0	92,8
ЗС-21.04.390.390	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.14	0,0	0,0	10,0	123,6	0,0	0,0	133,6	0,0	0,0	133,6
ЗС-21.04.391.391	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.27	0,0	0,0	10,0	97,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	107,6
ЗС-21.04.392.392	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.23	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.393.393	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.19	0,0	0,0	10,0	84,1	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	94,1
ЗС-21.04.394.394	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.21	0,0	0,0	10,0	76,6	0,0	0,0	86,6	0,0	0,0	86,6
ЗС-21.04.395.395	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.15	0,0	0,0	10,0	91,5	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	101,5
ЗС-21.04.396.396	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.17	0,0	0,0	10,0	84,1	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	94,1
ЗС-21.04.397.397	Реконструкция ИТП по адресу: Школа искусств	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.398.398	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовых резервов, д.1	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.399.399	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.3	0,0	0,0	10,0	85,1	0,0	0,0	95,1	0,0	0,0	95,1
ЗС-21.04.400.400	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.401.401	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица 2	0,0	0,0	10,0	87,2	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	97,2
ЗС-21.04.402.402	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 2а	0,0	0,0	10,0	87,2	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	97,2
ЗС-21.04.403.403	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.15	0,0	0,0	10,0	99,8	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	109,8
ЗС-21.04.404.404	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.18	0,0	0,0	10,0	81,1	0,0	0,0	91,1	0,0	0,0	91,1
ЗС-21.04.405.405	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.33	0,0	0,0	78,3	0,0	0,0	0,0	78,3	0,0	0,0	78,3
ЗС-21.04.406.406	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.31	0,0	0,0	10,0	97,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	107,6

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.407.407	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.29	0,0	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	76,3	0,0	0,0	76,3
ЗС-21.04.408.408	Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 8	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8
ЗС-21.04.409.409	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.11	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8
ЗС-21.04.410.410	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.13	0,0	0,0	10,0	98,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	108,0
ЗС-21.04.411.411	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.24	0,0	0,0	10,0	129,8	0,0	0,0	139,8	0,0	0,0	139,8
ЗС-21.04.412.412	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.22	0,0	0,0	10,0	105,4	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	115,4
ЗС-21.04.413.413	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.9	0,0	0,0	10,0	112,7	0,0	0,0	122,7	0,0	0,0	122,7
ЗС-21.04.414.414	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.20	0,0	0,0	10,0	91,1	0,0	0,0	101,1	0,0	0,0	101,1
ЗС-21.04.415.415	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.7	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.416.416	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.5	0,0	0,0	10,0	76,3	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	86,3
ЗС-21.04.417.417	Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовых резервов, д.7А	0,0	0,0	10,0	85,1	0,0	0,0	95,1	0,0	0,0	95,1
ЗС-21.04.418.418	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.35	0,0	0,0	10,0	107,1	0,0	0,0	117,1	0,0	0,0	117,1
ЗС-21.04.419.419	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.37	0,0	0,0	10,0	109,1	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	119,1
ЗС-21.04.420.420	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.26	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.421.421	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №1	0,0	0,0	10,0	122,7	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0	132,7
ЗС-21.04.422.422	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая	0,0	0,0	10,0	82,8	0,0	0,0	92,8	0,0	0,0	92,8
ЗС-21.04.423.423	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.35А	0,0	0,0	10,0	97,3	0,0	0,0	107,3	0,0	0,0	107,3
ЗС-21.04.424.424	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.41	0,0	0,0	10,0	98,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	108,0
ЗС-21.04.425.425	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.43	0,0	0,0	10,0	98,1	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	108,1

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.426.426	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.45	0,0	0,0	10,0	98,1	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	108,1
ЗС-21.04.427.427	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.47	0,0	0,0	10,0	82,6	0,0	0,0	92,6	0,0	0,0	92,6
ЗС-21.04.428.428	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.53	0,0	0,0	10,0	98,1	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	108,1
ЗС-21.04.429.429	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.51	0,0	0,0	10,0	98,1	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	108,1
ЗС-21.04.430.430	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.28	0,0	0,0	129,8	0,0	0,0	0,0	129,8	0,0	0,0	129,8
ЗС-21.04.431.431	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.39	0,0	0,0	10,0	113,2	0,0	0,0	123,2	0,0	0,0	123,2
ЗС-21.04.432.432	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/5	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.433.433	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/4	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.434.434	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/7	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.435.435	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/7	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.436.436	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/3	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.437.437	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября	0,0	0,0	10,0	137,5	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	147,5
ЗС-21.04.438.438	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября,	0,0	0,0	10,0	85,7	0,0	0,0	95,7	0,0	0,0	95,7
ЗС-21.04.439.439	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.440.440	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 4	0,0	0,0	10,0	122,7	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0	132,7
ЗС-21.04.441.441	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 5	0,0	0,0	10,0	160,7	0,0	0,0	170,7	0,0	0,0	170,7
ЗС-21.04.442.442	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 1	0,0	57,9	547,2	0,0	0,0	0,0	605,1	0,0	0,0	605,1
ЗС-21.04.443.443	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 3	0,0	57,9	547,2	0,0	0,0	0,0	605,1	0,0	0,0	605,1
ЗС-21.04.444.444	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 4а	0,0	0,0	10,0	116,8	0,0	0,0	126,8	0,0	0,0	126,8

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.445.445	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8/2	0,0	0,0	10,0	112,7	0,0	0,0	122,7	0,0	0,0	122,7
ЗС-21.04.446.446	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8	0,0	0,0	10,0	137,5	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	147,5
ЗС-21.04.447.447	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 10	0,0	0,0	10,0	137,5	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	147,5
ЗС-21.04.448.448	Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 14	0,0	0,0	10,0	122,7	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0	132,7
ЗС-21.04.449.449	Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 8	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8
ЗС-21.04.450.450	Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 12	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8
ЗС-21.04.451.451	Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 10	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8
ЗС-21.04.452.452	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №1	0,0	0,0	10,0	95,9	0,0	0,0	105,9	0,0	0,0	105,9
ЗС-21.04.453.453	Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица	0,0	0,0	10,0	87,2	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	97,2
ЗС-21.04.454.454	Реконструкция ИТП по адресу: Детсад №15	0,0	0,0	10,0	89,7	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0	99,7
ЗС-21.04.455.455	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 6	0,0	0,0	10,0	137,5	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	147,5
ЗС-21.04.456.456	Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 12	0,0	0,0	10,0	105,6	0,0	0,0	115,6	0,0	0,0	115,6
ЗС-21.04.457.457	Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 10	0,0	0,0	10,0	128,7	0,0	0,0	138,7	0,0	0,0	138,7
ЗС-21.04.458.458	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/6	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.459.459	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3	0,0	0,0	10,0	86,1	0,0	0,0	96,1	0,0	0,0	96,1
ЗС-21.04.460.460	Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/2	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.461.461	Реконструкция ИТП по адресу: Театральная, 4	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.462.462	Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 16	0,0	0,0	10,0	115,4	0,0	0,0	125,4	0,0	0,0	125,4
ЗС-21.04.463.463	Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 4	0,0	0,0	10,0	110,8	0,0	0,0	120,8	0,0	0,0	120,8



Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.464.464	Реконструкция ИТП по адресу: Театральная, 6	0,0	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.465.465	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 40 лет Победы	0,0	0,0	10,0	77,8	0,0	0,0	87,8	0,0	0,0	87,8
ЗС-21.04.466.466	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 9	0,0	88,2	830,8	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	0,0	919,0
ЗС-21.04.467.467	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	0,0	10,0	64,2	0,0	0,0	74,2	0,0	0,0	74,2
ЗС-21.04.468.468	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	64,2
ЗС-21.04.469.469	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	40,0	329,5	0,0	0,0	0,0	369,5	0,0	0,0	369,5
ЗС-21.04.470.470	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 5а	0,0	60,0	572,5	0,0	0,0	0,0	632,5	0,0	0,0	632,5
ЗС-21.04.471.471	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 6а	0,0	58,0	558,6	0,0	0,0	0,0	616,6	0,0	0,0	616,6
ЗС-21.04.472.472	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 7а	0,0	60,0	572,5	0,0	0,0	0,0	632,5	0,0	0,0	632,5
ЗС-21.04.473.473	Реконструкция ИТП по адресу: Детсад №59	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.474.474	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.475.475	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 6	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	64,2
ЗС-21.04.476.476	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 18	0,0	54,8	537,8	0,0	0,0	0,0	592,6	0,0	0,0	592,6
ЗС-21.04.477.477	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 19	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.478.478	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 8	0,0	59,1	568,3	0,0	0,0	0,0	627,4	0,0	0,0	627,4
ЗС-21.04.479.479	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 9	0,0	60,7	579,0	0,0	0,0	0,0	639,7	0,0	0,0	639,7
ЗС-21.04.480.480	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	10,0	107,1	0,0	0,0	0,0	117,1	0,0	0,0	117,1
ЗС-21.04.481.481	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.482.482	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.483.483	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	76,5
ЗС-21.04.484.484	Реконструкция ИТП по адресу: Семенково	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	64,2
ЗС-21.04.485.485	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70	0,0	65,3	618,0	0,0	0,0	0,0	683,3	0,0	0,0	683,3
ЗС-21.04.486.486	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 55	0,0	92,3	904,3	0,0	0,0	0,0	996,6	0,0	0,0	996,6
ЗС-21.04.487.487	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70	0,0	65,3	618,0	0,0	0,0	0,0	683,3	0,0	0,0	683,3
ЗС-21.04.488.488	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 58	0,0	99,5	985,6	0,0	0,0	0,0	1085,1	0,0	0,0	1085,1
ЗС-21.04.489.489	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 57	0,0	94,2	926,1	0,0	0,0	0,0	1020,3	0,0	0,0	1020,3
ЗС-21.04.490.490	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 17	0,0	190,7	2010,7	0,0	0,0	0,0	2201,4	0,0	0,0	2201,4
ЗС-21.04.491.491	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 18	0,0	104,2	1039,7	0,0	0,0	0,0	1143,9	0,0	0,0	1143,9
ЗС-21.04.492.492	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 19	0,0	101,3	1005,3	0,0	0,0	0,0	1106,6	0,0	0,0	1106,6
ЗС-21.04.493.493	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 5	0,0	74,3	698,0	0,0	0,0	0,0	772,3	0,0	0,0	772,3
ЗС-21.04.494.494	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 6	0,0	82,9	794,9	0,0	0,0	0,0	877,8	0,0	0,0	877,8
ЗС-21.04.495.495	Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Связь и строительство	0,0	40,0	341,3	0,0	0,0	0,0	381,3	0,0	0,0	381,3
ЗС-21.04.496.496	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 2	0,0	96,3	951,8	0,0	0,0	0,0	1048,2	0,0	0,0	1048,2
ЗС-21.04.497.497	Реконструкция ИТП по адресу: МУК "Досуговый центр "Звез	0,0	0,0	10,0	86,9	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	96,9
ЗС-21.04.498.498	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 23	0,0	0,0	10,0	109,4	0,0	0,0	119,4	0,0	0,0	119,4
ЗС-21.04.499.499	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 16	0,0	109,1	1094,8	0,0	0,0	0,0	1203,9	0,0	0,0	1203,9
ЗС-21.04.500.500	Реконструкция ИТП по адресу: ООО "МАГО"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗС-21.04.501.501	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 24	0,0	110,7	1112,2	0,0	0,0	0,0	1222,9	0,0	0,0	1222,9

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.502.502	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 26	0,0	85,1	824,4	0,0	0,0	0,0	909,5	0,0	0,0	909,5
ЗС-21.04.503.503	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 25	0,0	110,7	1112,2	0,0	0,0	0,0	1222,9	0,0	0,0	1222,9
ЗС-21.04.504.504	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №17	0,0	116,5	1174,2	0,0	0,0	0,0	1290,8	0,0	0,0	1290,8
ЗС-21.04.505.505	Реконструкция ИТП по адресу: ИП Билевич	0,0	0,0	10,0	67,3	0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	77,3
ЗС-21.04.506.506	Реконструкция ИТП по адресу: ООО"Меркурий-ГАЭС" Террит	0,0	0,0	10,0	74,6	0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	84,6
ЗС-21.04.507.507	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 13	0,0	169,2	1769,7	0,0	0,0	0,0	1938,9	0,0	0,0	1938,9
ЗС-21.04.508.508	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 17а	0,0	263,8	2843,8	0,0	0,0	0,0	3107,7	0,0	0,0	3107,7
ЗС-21.04.509.509	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 4	0,0	76,1	718,3	0,0	0,0	0,0	794,4	0,0	0,0	794,4
ЗС-21.04.510.510	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 1	0,0	72,2	696,8	0,0	0,0	0,0	769,0	0,0	0,0	769,0
ЗС-21.04.511.511	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 3	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.512.512	Реконструкция ИТП по адресу: Территория МБДОУ Д/сад №	0,0	0,0	10,0	87,1	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	97,1
ЗС-21.04.513.513	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 15	0,0	83,1	802,6	0,0	0,0	0,0	885,8	0,0	0,0	885,8
ЗС-21.04.514.514	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 14	0,0	75,1	706,7	0,0	0,0	0,0	781,8	0,0	0,0	781,8
ЗС-21.04.515.515	Реконструкция ИТП по адресу: Богородский филиал Общежитие	0,0	60,4	572,2	0,0	0,0	0,0	632,5	0,0	0,0	632,5
ЗС-21.04.516.516	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 90а	0,0	42,4	441,9	0,0	0,0	0,0	484,4	0,0	0,0	484,4
ЗС-21.04.517.517	Реконструкция ИТП по адресу: ООО "АСО Экспорт"	0,0	0,0	113,8	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	0,0	113,8
ЗС-21.04.518.518	Реконструкция ИТП по адресу: Богородский филиал ВШНИ	0,0	0,0	10,0	129,7	0,0	0,0	139,7	0,0	0,0	139,7
ЗС-21.04.519.519	Реконструкция ИТП по адресу: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.520.520	Реконструкция ИТП по адресу: ЦГЭС	0,0	0,0	10,0	85,2	0,0	0,0	95,2	0,0	0,0	95,2

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.521.521	Реконструкция ИТП по адресу: Пожарное депо	0,0	0,0	10,0	85,6	0,0	0,0	95,6	0,0	0,0	95,6
ЗС-21.04.522.522	Реконструкция ИТП по адресу: ООО "РОСА"	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
ЗС-21.04.523.523	Реконструкция ИТП по адресу: ЗАО Изоляцияремсервис	0,0	0,0	10,0	83,4	0,0	0,0	93,4	0,0	0,0	93,4
ЗС-21.04.524.524	Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д. 9х	0,0	55,7	557,9	0,0	0,0	0,0	613,6	0,0	0,0	613,6
ЗС-21.04.525.525	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 7	0,0	222,6	2377,6	0,0	0,0	0,0	2600,2	0,0	0,0	2600,2
ЗС-21.04.526.526	Реконструкция ИТП по адресу: Д/сад №1	0,0	0,0	10,0	90,7	0,0	0,0	100,7	0,0	0,0	100,7
ЗС-21.04.527.527	Реконструкция ИТП по адресу: Поликлиника	0,0	56,4	547,6	0,0	0,0	0,0	604,0	0,0	0,0	604,0
ЗС-21.04.528.528	Реконструкция ИТП по адресу: Детское отделение	0,0	78,8	750,8	0,0	0,0	0,0	829,6	0,0	0,0	829,6
ЗС-21.04.529.529	Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/3	0,0	75,1	714,9	0,0	0,0	0,0	790,0	0,0	0,0	790,0
ЗС-21.04.530.530	Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/1	0,0	0,0	10,0	76,1	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	86,1
ЗС-21.04.531.531	Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/2	0,0	60,1	574,0	0,0	0,0	0,0	634,0	0,0	0,0	634,0
ЗС-21.04.532.532	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 4	0,0	718,1	8142,2	0,0	0,0	0,0	8860,3	0,0	0,0	8860,3
ЗС-21.04.533.533	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 6	0,0	223,9	2390,7	0,0	0,0	0,0	2614,6	0,0	0,0	2614,6
ЗС-21.04.534.534	Реконструкция ИТП по адресу: Хоз. блок	0,0	76,2	724,9	0,0	0,0	0,0	801,1	0,0	0,0	801,1
ЗС-21.04.535.535	Реконструкция ИТП по адресу: Школа №28	0,0	0,0	10,0	150,2	0,0	0,0	160,2	0,0	0,0	160,2
ЗС-21.04.536.536	Реконструкция ИТП по адресу: ИП Палилов	0,0	40,0	243,5	0,0	0,0	0,0	283,5	0,0	0,0	283,5
ЗС-21.04.537.537	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 77а	0,0	45,6	466,3	0,0	0,0	0,0	511,8	0,0	0,0	511,8
ЗС-21.04.538.538	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 79	0,0	47,4	478,8	0,0	0,0	0,0	526,2	0,0	0,0	526,2
ЗС-21.04.539.539	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 81	0,0	53,3	524,7	0,0	0,0	0,0	578,0	0,0	0,0	578,0

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
ЗС-21.04.540.540	Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 33	0,0	72,3	676,2	0,0	0,0	0,0	748,6	0,0	0,0	748,6
ЗС-21.04.541.541	Реконструкция ИТП по адресу: ФОК "Лотос"	0,0	100,9	997,0	0,0	0,0	0,0	1098,0	0,0	0,0	1098,0
ЗС-21.04.542.542	Реконструкция ИТП по адресу: ФОК "Лотос"	0,0	100,9	997,0	0,0	0,0	0,0	1098,0	0,0	0,0	1098,0
ЗС-21.04.543.543	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 27	0,0	82,4	793,9	0,0	0,0	0,0	876,3	0,0	0,0	876,3
ЗС-21.04.544.544	Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 32	0,0	78,4	744,5	0,0	0,0	0,0	822,9	0,0	0,0	822,9
ЗС-21.04.545.545	Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 31	0,0	10,0	36,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3
ЗС-21.04.546.546	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 28	0,0	139,0	1418,5	0,0	0,0	0,0	1557,5	0,0	0,0	1557,5
ЗС-21.04.547.547	Реконструкция ИТП по адресу: Баня	0,0	472,4	5248,8	0,0	0,0	0,0	5721,2	0,0	0,0	5721,2
ЗС-21.04.548.548	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 2	0,0	173,6	1822,0	0,0	0,0	0,0	1995,6	0,0	0,0	1995,6
ЗС-21.04.549.549	Реконструкция ИТП по адресу: ИП Митяева	0,0	10,0	117,1	0,0	0,0	0,0	127,1	0,0	0,0	127,1
ЗС-21.04.550.550	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 72	0,0	139,0	1418,5	0,0	0,0	0,0	1557,5	0,0	0,0	1557,5
ЗС-21.04.551.551	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 3	0,0	411,7	4547,3	0,0	0,0	0,0	4959,0	0,0	0,0	4959,0
ЗС-21.04.552.552	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 5	0,0	75,3	714,7	0,0	0,0	0,0	789,9	0,0	0,0	789,9
ЗС-21.04.553.553	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 60	0,0	181,7	1912,9	0,0	0,0	0,0	2094,6	0,0	0,0	2094,6
ЗС-21.04.554.554	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 61	0,0	546,6	6105,7	0,0	0,0	0,0	6652,3	0,0	0,0	6652,3
ЗС-21.04.555.555	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 71	0,0	118,8	1200,3	0,0	0,0	0,0	1319,1	0,0	0,0	1319,1
ЗС-21.04.556.556	Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 56	0,0	101,3	1005,2	0,0	0,0	0,0	1106,5	0,0	0,0	1106,5
ЗС-21.04.557.557	Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 1	0,0	174,7	1832,6	0,0	0,0	0,0	2007,3	0,0	0,0	2007,3
ЗС-21.04.558.558	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 59	0,0	99,1	981,2	0,0	0,0	0,0	1080,4	0,0	0,0	1080,4

Шифр проекта	Состав проекта	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО за период			
								2019-2024	2025-2029	2030-2040	ВСЕГО
3С- 21.04.559.559	Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70	0,0	65,3	618,0	0,0	0,0	0,0	683,3	0,0	0,0	683,3